
Quilombo, 02 de março de 2026.

À CELESC
Agência Regional de Chapecó

SITUAÇÃO – PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

O município de Quilombo fará uma reforma e ampliação da Quadra Coberta existente na Praça Municipal de Quilombo, conforme situação abaixo.



A praça possui um QMC com 3 medidores trifásicos, sendo:

- 1 medidor 125A para o Parque Aquático (Termas);
- 1 medidor 70A para uso geral da praça (iluminação e quiosques);
- 1 medidor 70A para a Quadra Coberta.



O município irá construir um estabelecimento comercial no acesso elevado existente (ver abaixo), o que traz a necessidade de um medidor adicional (4 no total).



Assim, diante da situação, uma vez que não há possiblidade de ampliação do padrão existente (precisaria fazer um QMC novo para 4 medidores ou grupo A), visando atender as alterações com a maior economia possível e menos intervenções, pretende-se:

1. Instalar um padrão individual dedicado para a Quadra Coberta, uma vez que possui evidente separação física para sua utilização. O local para o novo padrão da Quadra, indicado na primeira imagem, possuirá afastamento de 55 metros do padrão existente.
2. Utilizar o medidor 70A do QMC existente (atualmente CX03 - Quadra Coberta) para alimentar o estabelecimento comercial a ser executado no acesso elevado (alteração somente do ramal de carga, identificação e troca de titularidade da UC).

Assinado digitalmente por CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943
Data: 2026.03.06 16:11:42-03'00'

Charlan Smaniotto Luzzatto
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SC: 127.695-8