ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

MUNICÍPIO:	QUILOMBO - SC
OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
LOCAL:	LINHA SALTO SAUDADES
ÁREA:	680,42M²

BDI: 26,40%

SINAPI: 03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3,00	M2	630,89	1.892,67	103689
1.2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO	680,42	M2	5,73	3.898,81	COMP 01
				TOTAL DO ITEM: 1.0	**5.791,48**	
2.0	**TERRAPLENAGEM**					
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	680,42	M2	0,81	551,14	100575
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	680,42	M2	5,47	3.721,90	105597
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	68,04	M3	22,39	1.523,42	105557
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	680,42	M3XKM	3,64	2.476,73	95875
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	680,42	M3XKM	1,39	945,78	93590
				TOTAL DO ITEM: 2.0	**9.218,97**	
3.0	**DRENAGEM**					
3.1	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	146,10	M	199,69	29.174,71	COMP 02
				TOTAL DO ITEM: 3.0	**29.174,71**	
4.0	**PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO**					
4.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	102,06	M3	247,47	25.256,79	96396
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	6.123,60	M3XKM	3,64	22.289,90	95875
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	6.123,60	M3XKM	1,39	8.511,80	93590
4.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E= 200 MICRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	680,42	M2	18,01	12.254,36	COMP 03
4.5	CONCRETO FCTMK 4,5 MPA COM MICRO FIBRA: BASE E REVESTIMENTO E=12cm, INCLUSO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	680,42	M2	131,94	89.774,61	COMP 04
				TOTAL DO ITEM: 4.0	**158.087,46**	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					
5.1	PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR PRETA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 20 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	33,49	M2	33,32	1.115,89	COMP 05
5.2	PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR AMARELA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	11,72	M2	27,50	322,30	COMP 06
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE 50KM/H, D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA	2,00	UN	461,15	922,30	COMP 07
5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	1,00	UN	481,62	481,62	COMP 09
				TOTAL DO ITEM: 5.0	**2.360,49**	
6.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	680,42	M2	1,45	986,61	COMP 08
				TOTAL DO ITEM: 6.0	**986,61**	
				TOTAL:	**205.619,72**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 205.619,72** (Duzentos e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Setenta e Dois Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

Quilombo - SC, 10 de abril 2026.

EM CONSTRUMOR ENGENHARIA LTDA:28582034000150

Assinado de forma digital por EM CONSTRUMOR ENGENHARIA LTDA:28582034000150
Dados: 2026.04.13 09:16:50 -03'00'

Em Construmor Engenharia LTDA
CNPJ: 28.582.034/0001-50
CREA - SC 152093-4

PREFEITO MUNICIPAL
Município de Quilombo