PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E DRENAGEM URBANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA SERVIDÃO VALDEMIRO FRIGO, BAIRRO COOPER, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS E PROJETOS EM ANEXO E CONTRATO DE REPASSE OGU Nº961798/2024 – OPERAÇÃO 1094212-85 – PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, COM FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO					
		UNID.	QUANT. LICITAR	PREÇO UNIT. COM BDI	FALTA EXECUTAR	SINAPI	CÓDIGO
1.0	**SERVIÇO INICIAIS**				**R$ 0,00**		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	0,00	R$ 392,37	R$ 0,00	SINAPI	103689
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 1.294,38**		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6H/MÊS)	H	12,00	R$ 43,00	R$ 516,00	SINAPI	90776
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3H/MÊS)	H	6,00	R$ 129,73	R$ 778,38	SINAPI	90777
3.0	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES**				**R$ 0,00**		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO	M2	0,00	R$ 55,42	R$ 0,00	COMPOSIÇÃO	1
3.2	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS, E=10CM, INCLUSO FORNECIMENTO	M3	0,00	R$ 205,50	R$ 0,00	COMPOSIÇÃO	2
4.0	**OBRA DE ARTE CORRENTE**				**R$ 0,00**		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	0,00	R$ 55,58	R$ 0,00	SINAPI	94273
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, (L=0,5M x H=0,2M)	M3	0,00	R$ 97,75	R$ 0,00	SINAPI	94319
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	0,00	R$ 10,92	R$ 0,00	SINAPI	100974
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	0,00	R$ 3,09	R$ 0,00	SINAPI	95875
5.0	**DRENAGEM**				**R$ 0,00**		
5.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALEVARIA COM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,6X1X1,20 M INCLUSO GRELHA	UNID.	0,00	R$ 1.898,25	R$ 0,00	SINAPI	97949
5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA, DMT ATÉ 200M	M3	0,00	R$ 12,28	R$ 0,00	SINAPI	90082
5.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	0,00	R$ 29,45	R$ 0,00	SINAPI	93367
5.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	R$ 205,57	R$ 0,00	SINAPI	92210
6.0	**SINALIZAÇÃO**				**R$ 926,52**		
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNID.	1,00	R$ 417,07	R$ 417,07	COMPOSIÇÃO	3

6.3	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR DUPLA COM NOME DE RUA E BAIRRO L = 50 CM E=25CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNID.	1,00	R$ 509,45	R$ 509,45	COMPOSIÇÃO	4
7.0	**PAVIMENTAÇÃO CALÇADA**				**R$ 83.421,96**		
7.1	ATERRO MANUAL PARA PASSEIO/CALÇADA, E=5CM, COM SOLO ARGILOSO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOQUETE, FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATÉ 10KM	M3	12,88	R$ 6,09	R$ 78,44	COMPOSIÇÃO	6
7.2	VIGA DE TRAVAMENTO PARA PASSEIO PÚBLICO DIMENSÕES 10X15CM (ExH), CONCRETO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA E TRELIÇA NERVURADA	M	655,42	R$ 19,29	R$ 12.643,05	COMPOSIÇÃO	8
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	396,36	R$ 99,52	R$ 39.445,76	SINAPI	94993
7.4	EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM NATURAL, ALERTA E DIRECIONAL, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME ABNT 9050 (CONFORME PROJETO), ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA OU AREIA	M2	257,52	R$ 100,25	R$ 25.816,39	SINAPI	93679
7.5	CONCRETO PARA ASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE JUNTA ENTRE CALÇAMENTO E MEIO-FIO, CAMADA 10X10CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	652,86	R$ 8,33	R$ 5.438,32	COMPOSIÇÃO	7
8.0	**SERVIÇOS FINAIS**				**R$ 1.493,18**		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2447,84	R$ 0,61	R$ 1.493,18	COMPOSIÇÃO	5
				VALOR TOTAL	**R$ 87.136,05**		

Observações:

Quilombo, 02 de junho de 2026

Municipio de Quilombo

JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934

Assinado de forma digital por JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934
Dados: 2026.06.02 17:04:51 -03'00'

Jaksom Natal Castelli
Prefeito Municipal de Quilombo/SC

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELICA MARIA ANDREOLLA
Data: 02/06/2026 16:51:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angelica Maria Andreolla
Engenheira Civil
CREA/SC 171408-9