Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Materias Previstos À Instalar e Retirar

ARCHA
CHAPECÓ

Finalidade: 112 - EDIFÍCIO DE USO COLETIVO -PF

NOTA PS nº: 400815632

Consumidor: MUNICIPIO DE QUILOMBO
Endereço da Obra: PRIMO ALBERTO BODANESE, 791 **Bairro:** QUIL - CENTRO
Município: QUILOMBO **Eqpto. Referência:** 5885

MATERIAL À INSTALAR

Item	Cód.	Descrição	Reserva: Unid.	Preço Unit.	Projeto: Quant.	Preço Total
1	2188	ADAP ESTR CUNHA AL RET 4-2AWG 35MM2 VM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
2	2113	AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X900MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
3	2270	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
4	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
5	30377	CABO COBERTO CU XLPE 15 KV 16 MM2	M	0,00	18,600	0,00
6	5316	CABO ISOL CU 0,6/1KV 120MM2 PRETO	M	0,00	6,000	0,00
7	5332	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	0,00	2,000	0,00
8	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	0,00	3,909	0,00
9	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	0,00	3,000	0,00
10	7753	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	0,00	3,000	0,00
11	1997	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
12	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
13	2000	CINTA POSTE CIRCULAR DI 210MM 5000DAN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
14	2001	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
15	2005	CINTA POSTE CIRCULAR DI 260MM 5000DAN	PEÇ	0,00	2,000	0,00
16	2007	CINTA POSTE CIRCULAR DI 280MM 5000DAN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
17	6407	CONEC CUNHA AL CB 4/0-2AWGX2/0-2/0AWG AZ	PEÇ	0,00	1,000	0,00
18	6465	CONEC CUNHA AL CB 4/0AWGX1/0AWG/50MM2 AZ	PEÇ	0,00	3,000	0,00
19	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
20	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	0,00	7,000	0,00
21	6774	CONECTOR LV CU-SN CB 16-120MM2 10-70MM2	PEÇ	0,00	3,000	0,00
22	13600	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
23	7569	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 5A 500MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
24	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
25	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PEÇ	0,00	3,000	0,00
26	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	0,00	4,000	0,00
27	36159	KIT PARAFUSO CAB SEXT INOX M12X60MM	CJ	0,00	4,000	0,00
28	2181	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
29	7626	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	0,00	3,000	0,00
30	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PEÇ	0,00	10,000	0,00
31	1799	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 70X60MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
32	1794	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
33	1620	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
34	14183	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 140X60MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
35	4642	POSTE CONCRETO CIRC 12M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
36	2179	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	0,00	2,000	0,00
37	2086	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	0,00	3,000	0,00
38	2100	SUPORTE TD POSTE CIRC D255MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
39	2105	SUPORTE TD POSTE CIRC D270MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
40	7208	TD 3F 150KVA 23,1KV 380/220V 25KV MIN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
41	25588	TERMINAL COMPR PRE-ISOL BT CB120MM2MR/RS	PEÇ	0,00	4,000	0,00
					Total R$	0,00

MATERIAL À RETIRAR

			Ordem Desativação:			

MATERIAL À RETIRAR

Ordem Desativação:

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	2110	AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X900MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
2	2270	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
3	5316	CABO ISOL CU 0,6/1KV 120MM2 PRETO	M	0,00	6,000	0,00
4	5332	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	0,00	2,000	0,00
5	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	0,00	6,166	0,00
6	7753	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	0,00	3,000	0,00
7	1994	CINTA POSTE CIRCULAR DI 170MM 5000DAN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
8	1996	CINTA POSTE CIRCULAR DI 180MM 5000DAN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
9	2001	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PEÇ	0,00	2,000	0,00
10	5035	ISOLADOR PINO VIDRO 23,1KV 35X90MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
11	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	0,00	4,000	0,00
12	7626	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	0,00	3,000	0,00
13	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PEÇ	0,00	7,000	0,00
14	1799	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 70X60MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
15	1794	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
16	2276	PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D35X324MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
17	4635	POSTE CONCRETO CIRC 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
18	2179	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	0,00	1,000	0,00
19	2086	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	0,00	3,000	0,00
20	2100	SUPORTE TD POSTE CIRC D255MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
21	2105	SUPORTE TD POSTE CIRC D270MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
22	27276	TD 3F 112,5KVA 23,1KV 380/220V 25KV MIN	PEÇ	0,00	1,000	0,00
23	21321	TERMINAL COMPR CU-SN 120MM2 2F CB-BR	PEÇ	0,00	4,000	0,00
					Total R$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.:	1	**Quant. Trafos Inst.:**	1	**Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):**	925,434
Quant. Postes Ret..:	1	**Quant. Trafos Ret..:**	1	**Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):**	751,517

Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Serviços Previstos
Linha Energizada e Não Energizada

ARCHA
Ag. Regional Chapecó

Finalidade: 112 - EDIFÍCIO DE USO COLETIVO -PF

NOTA PS nº: 400815632

Consumidor: MUNICIPIO DE QUILOMBO
Endereço da Obra: PRIMO ALBERTO BODANESE, 791
Bairro: QUIL - CENTRO
Município: QUILOMBO
Eqpto. Referência: 5885

SERVIÇOS À INSTALAR			LINHA VIVA			
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

SERVIÇOS À INSTALAR			LINHA MORTA			
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**
1	300025	ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE	UA	0,00	1,000	0,00
2	300026	ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR	UA	0,00	2,000	0,00
3	300008	Abertura de Cava em Terreno Normal	UA	0,00	1,000	0,00
4	300042	CONCRETAGEM DE BASE	UA	0,00	1,000	0,00
5	300290	INSTALAÇÃO DE AFASTADOR SECUNDÁRIO	UA	0,00	1,000	0,00
6	300291	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	4,000	0,00
7	300314	INSTALAÇÃO DE CHAVE UNIPOLAR	UA	0,00	3,000	0,00
8	300368	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE)	UA	0,00	3,000	0,00
9	300384	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UA	0,00	1,000	0,00
10	653282	Inst de cruzeta aux simp. de aco ou poli	UA	0,00	1,000	0,00
11	300175	Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço	UA	0,00	1,000	0,00
12	653075	Inst. de Ilum. Pub. Comum (montada)	UA	0,00	1,000	0,00
13	300176	Inst. de aterramento temporário AT.	UA	0,00	2,000	0,00
14	300177	Inst. de aterramento temporário BT.	UA	0,00	2,000	0,00
15	300371	Instalação Poste 12 a 15m com Guindauto	UA	0,00	1,000	0,00
16	650857	OPERAÇÃO DE CHAVE	UA	0,00	6,000	0,00
17	650855	RETENSIONAMENTO/RECONEXÃO DE RAMAL	UA	0,00	2,000	0,00
18	652150	SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA	UA	0,00	1,000	0,00
19	300750	Trans. mat. percurso 51 a 100 km p/kg	KG	0,00	0,552	0,00
20	300757	Transp poste, >= 12m e 1000dan 51a100 km	UA	0,00	1,000	0,00
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA VIVA			
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA MORTA			
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**
1	300594	RETIRADA DE AFASTADOR SECUNDÁRIO	UA	0,00	1,000	0,00
2	300595	RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	4,000	0,00
3	300603	RETIRADA DE CHAVE UNIPOLAR	UA	0,00	3,000	0,00
4	300656	RETIRADA DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE)	UA	0,00	3,000	0,00
5	300667	RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UA	0,00	1,000	0,00
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA MORTA			
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**
6	300609	Ret. cond 2 a 2/0 CA/CAA Cu 4 a 1/0 p/KM	KM	0,00	0,007	0,00
7	653433	Ret. de Iluminacao Pub.Comum (montada)	UA	0,00	1,000	0,00
8	300658	Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto	UA	0,00	1,000	0,00
9	300762	Tran poste inf 12m inf 1000dan 51 100 km	UA	0,00	1,000	0,00
10	300750	Trans. mat. percurso 51 a 100 km p/kg	KG	0,00	0,448	0,00
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
QtdeTotal USC : 0,00	Qtde Total ULV : 0,00	
Valor Total USC R$: 0,00	Valor Total ULV R$: 0,00	Valor Total R$: 0,00