TERMO DE REFERÊNCIA
Nº 125/2025

1 – Definição do Objeto

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA ATENDER OS AMBIENTES DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA DE ESPORTES.

2 – Especificação da Contratação

Item	Descrição completa do objeto
1	**Climatizador Evaporativo**, 170 toch, com vazão de ar de 70.000 m³/h, consumo de energia 2,57Kwh, capacidade de água no reservatório 140l, abertura de parede 1570x1570mm, dimensão do climatizador (AxLxP) m 1,56x1,98x1,23, alimentação em 220v Monofásico, motor de 3 cv, ruído (dB) até 75, peso kg 255, gabinete a prova corrosão em fibra, 12 velocidade, com painel evaporativo laterais e traseiras de 200mm, descarte de água automático e veneziana anti chuva. Controle de temperatura e umidade. Acionamento de quadro de comando Touch – screen, possui controle remoto e sistema Swing. O produto deve possuir selo Inmetro Incluso Kit Moldura de acabamento. Inclusa instalação.
2	**Exaustor 160** com vazão de 45.000 m³/h, ruido de 75 dB, estrutura em fibra anticorrosão, Abertura de parede (AxL)m 1,36x1,38x0,42, peso de 65 kg, motor de 1,5cv, potência de instalação de 1,10 kwh, grade persiana, com tela traseira. O produto deve possuir selo Inmetro. Incluso Kit Moldura de acabamento. Instalado

3 - Fundamentação da Contratação

A presente contratação tem como objetivo atender às demandas da Secretaria de Educação e do Esporte de acordo com o Estudo Técnico Preliminar Nº 110/2025.

5 – Requisitos da Contratação

Deverá ser responsabilidade do contratado apresentar:

Regularidade com a Fazenda Federal;

Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do interessado;

Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do interessado;

Regularidade com o FGTS;

Regularidade com a Justiça do Trabalho;

Certidão de ausência de penalidades impeditivas de licitar e contratar nas seguintes fontes mantidas pela Administração Pública: CEIS e CNEP.

Atestado de capacidade técnica: Apresentação de atestados de capacidade técnica que comprove já ter fornecido itens da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais.

Termo de garantia do produto de no mínimo 01 ano.

Disponibilidade de engenheiro responsável e CREA da empresa.

A contratada se responsabilizará pela entrega e instalação incluindo o transporte e todo e qualquer material ou serviço necessário para a instalação, a qual deverá ser efetivada em data a ser definida, ainda, em caso de impedimento do atendimento, deverá encaminhar, preferencialmente por e-mail à secretaria solicitante, justificativa, se for o caso, por escrito, das razões que impossibilitaram o não cumprimento desta obrigação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

A instalação da rede elétrica e de abastecimento de água, essenciais para o funcionamento correto e contínuo do equipamento é de responsabilidade da contratante. Cabe a empresa contratada fazer a conexão dos equipamentos nas respectivas redes.

Após o recebimento, a Contratante terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para manifestação acerca do aceite final dos materiais/produtos. Em caso de recusa do material/serviço, o contratado deverá efetivar sua substituição no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da comunicação da recusa, ficando todos os custos decorrentes da substituição às suas expensas.

6 – Modo de execução do Objeto

Os equipamentos de climatização evaporativa serão instalados no ginásio de esportes da Escola Municipal Branca de Neve, localizado na Rua João Pessoa, 16, bairro Santa Inês e nos ginásios de esportes municipais de acordo com demanda e solicitação. O serviço inclui entrega do objeto e instalação com fornecimento de todo material e serviço necessário para conclusão às conexões da rede de energia e de água. O mesmo deverá ser realizado em até 30 dias após a entrega da solicitação de fornecimento.

7 – Modo de Gestão

A princípio não há providências a serem tomadas, caso venha a ocorrer para esta contratação o gestor será o Secretário solicitante. Para essa contratação o fiscal será o servidor Willian Barp.

8 – Critérios de pagamento

O pagamento será realizado em até 30 dias após conclusão do serviço, emissão da nota fiscal e aceite quanto a manifestação final da secretaria solicitante

9 – Forma e Critérios de seleção do Fornecedor

Na elaboração deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) com o objetivo de definir o tipo e solução a serem contratados para a aquisição e instalação de climatizador evaporativo, observou-se que há no mercado diversas empresas que ofertam os equipamentos de climatização sustentável. Foi realizado um levantamento de preços, via email, junto a empresas especializadas nos serviços e materiais a serem contratados.

Considerar-se-á vencedora do certame a empresa que ofertar menor preço e preencher todos os requisitos legais para a contratação.

10 – Estimativa do valor da Contratação

O custo estimado total da presente aquisição será de R$ 505.200,00 (quinhentos e cinco mil e duzentos reais).

Nome Empresa	
Endereço	
CNPJ	
Data	

Item	Descrição completa do objeto	UN	QTD MIN	QTA MAX	R$ unitário	R$ total
1	**Climatizador Evaporativo**, 170 toch, com vazão de ar de 70.000 m³/h, consumo de energia 2,57Kwh, capacidade de água no reservatório 140l, abertura de parede 1570x1570mm, dimensão do climatizador (AxLxP) m 1,56x1,98x1,23, alimentação em 220v Monofásico, motor de 3 cv, ruído (dB) até 75, peso kg 255, gabinete a prova corrosão em fibra, 12 velocidade, com painel evaporativo laterais e traseiras de 200mm, descarte de água automático e veneziana anti chuva. Controle de temperatura e umidade. Acionamento de quadro de comando Touch – screen, possui controle remoto e	UN	4	16	R$ 19.200,00	R$ 307.200,00

	sistema Swing. O produto deve possuir selo Inmetro. Incluso Kit Moldura de acabamento. Inclusa instalação.					
2	**Exaustor 160** com vazão de 45.000 m³/h, ruido de 75 dB, estrutura em fibra anticorrosão, Abertura de parede (AxL)m 1,36x1,38x0,42, peso de 65 kg, motor de 1,5cv, potência de instalação de 1,10 kwh, grade persiana, com tela traseira. O produto deve possuir selo Inmetro. Kit Moldura de acabamento. Instalado	UN	5	20	R$ 9.900,00	R$ 198.000,00
					TOTAL	**R$505.200,00**

11 – Adequação orçamentária

Se tratando da modalidade de Registro de Preço a adequação orçamentária será realizada de acordo com a secretaria solicitante.

12 – Indicação dos locais de entrega

O produto será entrega no ginásio de esportes da Escola Municipal Branca de Neve, localizado na Rua João Pessoa, 16, bairro Santa Inês, Quilombo/SC e nos ginásios de esportes municipais, de acordo com demanda e solicitação da secretaria responsável.

13 – Especificações de Garantia

Que a entrega do serviço seja de qualidade com profissionais qualificados. Em caso de descumprimento resultará na aplicação de penalidades, conforme a previsto na Lei nº 14.133/2021**.**

14 - Responsáveis

Quilombo, 21 de agosto de 2025.

Alcione Maria Bevilacqua
Secretária de Educação

Anderson César Peretti
Gestor de Esportes

JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934

Assinado de forma digital por JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934
Dados: 2026.07.21 13:20:54 -03'00'