

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

PROJETO: Passeios públicos com bloco intertravado de concreto PAVER

001/001

ÁREA: 156,07 m<sup>2</sup>

Data:

LOCALIZAÇÃO: RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA - Quilombo-SC

11/01/2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEINFR A)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF	CUSTO UNIT. NÃO DES.
<b>1.</b>	<b>Q02</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, COM DIMENSÕES DE 10x30 CM, COM TRELIÇA METALICA</b>			<b>R\$ 33,45</b>
1.1	SINAPI-I	42407	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	m	1	5,34
1.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	0,3	56,66
1.3	SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	0,03	228,74
1.4	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m <sup>3</sup>	0,06	70,91
<b>2.</b>	<b>Q01</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, INCLUSO BLOCOS PODOTÁTEIS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO.</b>			<b>R\$ 61,57</b>
1.1	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0633	72,2081
1.2	SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	0,8989	33,3816
1.3	SINAPI-I	29874	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), ALERTA	M2	0,1498	56,6700
1.4	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	25,5282
1.1	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	19,1181
1.2	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	9,8589
1.3	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,5061
1.4	SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	10,4493
	SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,7497

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEONARDO BERLANDA - CREA/SC 170174-8