

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

PROJETO: Passeios públicos com bloco intertravado de concreto PAVER
ÁREA: 1698,36 m²

001/001

LOCALIZAÇÃO: RUA MARECHAL DEODORO - QUILOMBO/SC

Data:
11/01/2022

| ITEM | FONTE | CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEINFRA) | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |
|----------------------|--------------|----------------------------------|---|-------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 1,5 | R\$ 225,00 | 21,00% | R\$ 272,25 | R\$ 408,38 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | R\$ 408,38 |
| 2. | | | PASSEIO | | | | | | |
| 2.1 | COMPOSIÇÃO | Q01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, INCLUSO BLOCOS PODOTÁTEIS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO. | m² | 1638,45 | R\$ 61,57 | 21,00% | R\$ 74,50 | R\$ 122.064,53 |
| 2.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 327,22 | R\$ 33,45 | 21,00% | R\$ 40,47 | R\$ 13.242,59 |
| 2.3 | COMPOSIÇÃO | Q02 | VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, COM DIMENSÕES DE 10x30 CM, COM TRELIÇA METALICA | m | 271,85 | R\$ 33,45 | 21,00% | R\$ 40,47 | R\$ 11.001,77 |
| 2.4 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 54,95 | R\$ 12,73 | 21,00% | R\$ 15,40 | R\$ 846,23 |
| 2.5 | DEINFRA-2021 | 42535 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM 06CM | m² | 670,33 | R\$ 9,98 | 21,00% | R\$ 12,08 | R\$ 8.097,59 |
| 2.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 670,33 | R\$ 1,66 | 21,00% | R\$ 2,01 | R\$ 1.347,36 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | R\$ 155.252,71 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | R\$ 155.661,09 |

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO BERLANDA - CREA/SC 170174-8

ASSINATURA: