

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

PROJETO: Passeios públicos com bloco intertravado de concreto PAVER

001/001

ÁREA: 526,62 m<sup>2</sup>

Data:

LOCALIZAÇÃO: RUA DOS ESPORTES - QUILOMBO/SC

11/01/2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEINFR A)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	m <sup>2</sup>	1,5	R\$ 250,00	21,00%	R\$ 302,50	R\$ 453,75
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>R\$ 453,75</b>
2.			<b>PASSEIO</b>						
2.1	COMPOSIÇÃO	Q01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, INCLUSO BLOCOS PODOTÁTEIS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO.	m <sup>2</sup>	498,42	R\$ 61,57	21,00%	R\$ 74,50	R\$ 37.132,29
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	127,75	R\$ 33,45	21,00%	R\$ 40,47	R\$ 5.170,04
2.3	COMPOSIÇÃO	Q02	VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, COM DIMENSÕES DE 10x30 CM, COM TRELIÇA METALICA	m	154,25	R\$ 33,45	21,00%	R\$ 40,47	R\$ 6.242,50
2.4	DEINFRA	42535	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM 06CM	m <sup>2</sup>	183,05	R\$ 9,98	21,00%	R\$ 12,08	R\$ 2.211,24
2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	183,05	R\$ 1,66	21,00%	R\$ 2,01	R\$ 367,93
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>R\$ 51.124,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>R\$ 51.577,75</b>

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
LEONARDO BERLANDA - CREA/SC 170174-8

ASSINATURA: