



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TRAVESSA CONCORDIA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 03-22 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 0 | MUNICÍPIO / UF QUILOMBO | BDI 1 26,40% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 95.070,71 | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TRAVESSA CONCORDIA | | | | | - | 95.070,71 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 1.028,43 | |
| 1.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 325,45 | BDI 1 | 411,37 | 1.028,43 | RA |
| 1.2. | | | DRENAGEM | | | | | - | 15.820,03 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 112,80 | 12,16 | BDI 1 | 15,37 | 1.733,74 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 94,00 | 45,04 | BDI 1 | 56,93 | 5.351,42 | RA |
| 1.2.3. | COMPOSIÇÃO | COMP02 | CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | UND | 4,00 | 1.159,02 | BDI 1 | 1.465,00 | 5.860,00 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 101,05 | 22,51 | BDI 1 | 28,45 | 2.874,87 | RA |
| 1.3. | | | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | - | 65.859,97 | |
| 1.3.1. | COMPOSIÇÃO | COMP03 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 965,98 | 1,95 | BDI 1 | 2,46 | 2.376,31 | RA |
| 1.3.2. | COMPOSIÇÃO | COMP04 | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM | M3 | 67,62 | 128,61 | BDI 1 | 162,56 | 10.992,31 | RA |
| 1.3.3. | COMPOSIÇÃO | COMP05 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 965,98 | 42,99 | BDI 1 | 54,34 | 52.491,35 | RA |
| 1.4. | | | OBRA DE ARTE CORRENTE | | | | | - | 9.826,65 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 261,00 | 29,79 | BDI 1 | 37,65 | 9.826,65 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | - | 2.110,60 | |
| 1.5.1. | COMPOSIÇÃO | COMP06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H, CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H= 3M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(UNIDADE) | UND | 2,00 | 340,90 | BDI 1 | 430,90 | 861,80 | RA |
| 1.5.2. | COMPOSIÇÃO | COMP07 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 1,00 | 314,16 | BDI 1 | 397,10 | 397,10 | RA |
| 1.5.3. | COMPOSIÇÃO | COMP08 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M) | UND | 2,00 | 336,91 | BDI 1 | 425,85 | 851,70 | RA |
| 1.6. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | 425,03 | |
| 1.6.1. | COMPOSIÇÃO | COMP10 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 965,98 | 0,35 | BDI 1 | 0,44 | 425,03 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TRAVESSA CONCORDIA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 03-22 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO | BDI 1 26,40% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 95.070,71 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUILOMBO
Local
quinta-feira, 12 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4
ART/RRT: 0

RECURSO
←