

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº	
PROJETO: Cabeceira em concreto armado e pedra argamassada								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Linha Santa Lúcia - Quilombo - SC								Data:	
Data de referência dos custos: 04/2017								14/08/2017	
ITEM	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,5m x 1,0m)	m ²	2,50	183,57	21,00%	222,12	555,30	
		TOTAL DO ITEM							555,30
2.		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO							
2.1	92270	Fôrma de madeira em madeira serrada para vigas, pilares e fundações (fornecimento, fabricação e montagem)	m ²	48,00	36,00	21,00%	43,56	2.090,88	
2.2	74163/001	Furação de rocha para ancoragem de barras Ø 16.0mm	m	19,50	27,74	21,00%	33,57	654,62	
2.3	73990/001	Armação em aço CA-50/ CA-60, fundações, pilares e vigas p/ 1,0m ³ de concreto	und	13,48	300,00	21,00%	363,00	4.893,24	
2.4	92720	Concretagem de fundações, pilares e vigas - fck=30 MPa	m ³	13,48	320,00	21,00%	387,20	5.219,46	
2.5	Mercado	Muro de pedra basalto argamassada - com fornecimento de todas as pedras necessárias	m ³	18,34	120,00	21,00%	145,20	2.662,97	
		TOTAL DO ITEM							15.521,16
3.		SERVIÇOS FINAIS							
3.1	9537	Limpeza final da obra	m ²	60,00	2,00	21,00%	2,42	145,20	
		TOTAL DO ITEM							145,20
VALOR TOTAL								16.221,66	
NOME: RONALDO CASAGRANDE Nº CREA/SC: 144569-0							ASSINATURA:		