



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.043.008-41	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE QUILOMBO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> QUILOMBO / SC	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 165	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
<b>DATA BASE</b> ago-17	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Florianópolis / SC	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b> 22,22%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>250.607,00</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>250.607,00</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.063,32</b>
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00MX1,50M)	M2	3,00	290,00	BDI 1	354,44	1.063,32
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO</b>						<b>236.332,90</b>
1.2.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.893,46	1,22	BDI 1	1,49	10.271,26
1.2.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.893,46	1,18	BDI 1	1,44	9.926,58
1.2.3.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	206,81	310,00	BDI 1	378,88	78.356,17
1.2.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	206,81	505,00	BDI 1	617,21	127.645,20
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	20.681,00	0,40	BDI 1	0,49	10.133,69
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>11.699,04</b>
1.3.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO	UN	9,00	236,95	BDI 1	289,60	2.606,40
1.3.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO	UN	9,00	257,88	BDI 1	315,18	2.836,62
1.3.3.	SINAPI	94801	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (1 PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO	UN	3,00	180,00	BDI 1	220,00	660,00
1.3.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO	UN	2,00	230,00	BDI 1	281,11	562,22
1.3.5.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M2	53,94	18,25	BDI 1	22,31	1.203,40
1.3.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M2	171,69	18,25	BDI 1	22,31	3.830,40
<b>1.4.</b>			<b>EXECUÇÃO DE MEIO-FIO</b>						<b>1.511,74</b>
1.4.1.	DEINFRA	56400	Meio-fio de concreto 12 x 15 cm - moldado por extrusão	M	131,00	9,44	BDI 1	11,54	1.511,74
1.4.2.					-		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

QUILOMBO / SC  
Local  
29 de novembro de 2017  
Data

Nome: RONALDO CASAGRANDE  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU 14.4569-0  
ART/RRT: 6216299-9