

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A4	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA N°	
PROJETO: Pavimentação asfáltica no Acesso Termas Quilombo								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Praça Municipal de Quilombo - Centro - Quilombo - SC								Data:	
Data de referência dos custos: 08/2017								27/11/2017	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO						
1.1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m ²	737,78	1,25	21,00%	1,51	1.114,05
1.2	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m ²)	m ²	737,78	1,20	21,00%	1,45	1.069,78
1.3	SINAPI	95992	Reperfilagem asfáltica com PMQ (espessura = 3 cm) - Aplicado com motoniveladora	m ³	22,14	320,00	21,00%	387,20	8.572,61
1.4	SINAPI	95990	Capa asfáltica com CBUQ (espessura = 3 cm) - Aplicado com vibroacabadora	m ³	22,14	510,00	21,00%	617,10	13.662,59
1.5	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 50 km	m ³ xkm	2.214,00	0,40	21,00%	0,48	1.062,72
TOTAL DO ITEM									25.481,75
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	m ²	9,65	18,25	21,00%	22,08	213,07
2.2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor branca	m ²	6,73	18,25	21,00%	22,08	148,60
2.3	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	0,00	257,88	21,00%	312,03	0,00
TOTAL DO ITEM									361,67
VALOR TOTAL									25.843,42
NOME: RONALDO CASAGRANDE N° CREA/SC: 144569-0								ASSINATURA:	