

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação asfáltica na Tv. Luiz Cana - Tv. Pedro Wobetto - Acesso Termas Quilombo Área: 1.952,78								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Centro - Quilombo - SC								Data:	
Data de referência dos custos: 08/2017								27/11/2017	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO						
1.1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m ²	1.952,78	1,25	21,00%	1,51	2.948,70
1.2	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m ²)	m ²	1.952,78	1,20	21,00%	1,45	2.831,53
1.3	SINAPI	95992	Reperfilagem asfáltica com PMQ (espessura = 3 cm) - Aplicado com motoniveladora	m ³	58,60	320,00	21,00%	387,20	22.689,92
1.4	SINAPI	95990	Capa asfáltica com CBUQ (espessura = 3 cm) - Aplicado com vibroacabadora	m ³	58,60	510,00	21,00%	617,10	36.162,06
1.5	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 50 km	m ³ xkm	5.860,00	0,40	21,00%	0,48	2.812,80
TOTAL DO ITEM									67.445,01
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	m ²	9,65	18,25	21,00%	22,08	213,07
2.2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor branca	m ²	22,68	18,25	21,00%	22,08	500,77
2.3	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	2,00	257,88	21,00%	312,03	624,06
TOTAL DO ITEM									1.337,91
VALOR TOTAL									68.782,92
NOME: RONALDO CASAGRANDE Nº CREA/SC: 144569-0								ASSINATURA:	