

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA N°	
PROJETO: Pavimentação asfáltica na Tv. Luiz Cana - Tv. Pedro Wobetto - Rua Joaçaba Área: 1.855,00								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Centro - Quilombo - SC								Data:	
Data de referência dos custos: 11/2017								06/03/2018	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO						
1.1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m²	1.855,00	1,47	22,22%	1,80	3.339,00
1.2	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m²)	m²	3.710,00	1,27	22,22%	1,55	5.750,50
1.3	SINAPI	95992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3 cm - exclusive transporte	m³	55,66	521,00	22,22%	636,77	35.442,62
1.4	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada de rolamento, com espessura de 3 cm - exclusive transporte	m³	55,66	545,00	22,22%	666,10	37.075,13
1.5	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 50 km	m³xkm	6.679,20	0,70	22,22%	0,86	5.744,11
TOTAL DO ITEM									87.351,36
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	m²	7,78	18,25	22,22%	22,31	173,57
2.2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor branca	m²	17,15	18,25	22,22%	22,31	382,62
2.3	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	2,00	257,88	22,22%	315,18	630,36
TOTAL DO ITEM									1.186,55
VALOR TOTAL									88.537,90
NOME: RONALDO CASAGRANDE N° CREA/SC: 144569-0								ASSINATURA:	