

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A3	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA N°	
PROJETO: Pavimentação asfáltica na Travessa Luiz Canan								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Travessa Luiz Canan - Centro - Quilombo - SC								Data:	
Data de referência dos custos: 11/2017								06/03/2018	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO						
1.1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m ²	577,50	1,47	22,22%	1,80	1.039,50
1.2	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m ²)	m ²	1.155,00	1,27	22,22%	1,55	1.790,25
1.3	SINAPI	95992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3 cm - exclusive transporte	m ³	17,33	521,00	22,22%	636,77	11.035,22
1.4	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada de rolamento, com espessura de 3 cm - exclusive transporte	m ³	17,33	545,00	22,22%	666,10	11.543,51
1.5	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 50 km	m ³ xkm	2.079,60	0,70	22,22%	0,86	1.788,46
TOTAL DO ITEM									27.196,94
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	m ²	0,00	18,25	22,22%	22,31	0,00
2.2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor branca	m ²	7,92	18,25	22,22%	22,31	176,70
2.3	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	1,00	257,88	22,22%	315,18	315,18
TOTAL DO ITEM									491,88
VALOR TOTAL									27.688,82
NOME: RONALDO CASAGRANDE N° CREA/SC: 144569-0								ASSINATURA:	