

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**PLANILHA  
A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

PROJETO: Acessibilidade Quadra Madre Paulina

FOLHA Nº

001/001

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bela Vista - Quilombo - SC

Data:  
22/03/2018

Referência: 02/2018

ITEM	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/D EINFRA)	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.1	87521	SINAPI	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos furados na horizontal (espessura de 14cm)	M2	20,19	51,30	20,00%	61,56	1.242,90
1.2	93204	SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria em concreto armado	M	35,67	29,50	20,00%	35,40	1.262,72
1.3	P0001	COMPOSIÇÃO - SINAPI	Viga de concreto armado c/ vergalhão Ø8mm para travamento dos blocos de concreto intertravado	M	23,80	32,51	20,00%	39,01	928,44
1.4	97627	SINAPI	Corte e demolição de piso de concreto	M2	0,36	167,17	20,00%	200,60	72,22
1.5	93028	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm, com colchão de pó de pedra espessura de 5cm e rejunte de pó de pedra - Incluso blocos podotáteis direcional e alerta	M2	142,83	48,00	20,00%	57,60	8.227,01
1.6	-	COTAÇÃO	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (espessura da parede 1,5mm) - Incluso aplicação de fundo anticorrosivo e pintura automotiva	M	12,10	77,50	20,00%	93,00	1.125,30
1.7	84862	SINAPI	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (espessura da parede 1,5mm) com tela de arame BWG 14 revestida com PVC - Inclusive fundo anticorrosivo e pintura automotiva	M	31,80	120,00	20,00%	144,00	4.579,20
1.8	87984	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria - traço 1:3	M2	20,19	4,73	20,00%	5,68	114,68
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>17.552,46</b>
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>17.552,46</b>

ASSINATURA: