



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

ORÇAMENTO GLOBAL

001/001

PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ÁREA 1.619,36m²

DATA

08/05/2018

LOCALIZAÇÃO:

EMQ 015 - Acesso ao Cemitério Municipal

Data de referência dos custos: SINAPI (02/2018) - COM DESONERAÇÃO

ITEM	FONTE/CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.		SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 1.017,90
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (PADRÃO FUNDAM) 1,5X2,0M	M2	3,00	280,00	21,18%	R\$ 339,30	R\$ 1.017,90
2.		MOVIMENTOS DE TERRA						R\$ 2.283,30
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SBULEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.619,36	1,16	21,18%	R\$ 1,41	R\$ 2.283,30
3.		CALÇAMENTO						R\$ 76.180,82
3.1	78785	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE REJUNTE DE PÓ-DE-PEDRA, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DAS PEDRAS, EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.619,36	24,00	21,18%	R\$ 29,08	R\$ 47.090,99
3.2	COMPOSIÇÃO SINAPI P0008	COLCHÃO DE PEDRISCO/PÓ-DE-PEDRA, PARA PAVIMENTAÇÃO, ESPESSURA 10CM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	1.619,36	8,50	21,18%	R\$ 10,30	R\$ 16.679,41
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA)	M	418,00	24,50	21,18%	R\$ 29,69	R\$ 12.410,42
4.		DRENAGEM						R\$ 21.301,45
4.1	90875	CAIXA COLETORA COM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 5/16", DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (6X10X20) COM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE DE CONCRETO FCK=10MPa, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	6,00	1284,92	21,18%	R\$ 1.557,07	R\$ 9.342,42
4.2	90091	ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM E CAIXAS COLETORAS	M3	166,10	5,19	21,18%	R\$ 6,29	R\$ 1.044,77
4.3	93373	REATERRO DE TUBULAÇÕES E CAIXAS COLETORAS	M3	146,47	5,56	21,18%	R\$ 6,74	R\$ 987,21
4.4	95568	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO TUBO	M	151,00	50,00	21,18%	R\$ 60,59	R\$ 9.149,09
4.5	88549	LASTRO DE BRITA 1 SOB A TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	M3	8,30	77,35	21,18%	R\$ 93,73	R\$ 777,96

5.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 593,79
5.1	91127	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	1,00	220,00	21,18%	R\$ 266,60		R\$ 266,60
5.2	91131	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA=3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	1,00	270,00	21,18%	R\$ 327,19		R\$ 327,19
								VALOR TOTAL R\$	R\$ 101.377,26
DATA: 08/05/2018		NOME:			ASSINATURA:				
		Nº CREA / CAU:							