

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC

FOLHA N°

PROJETO: Reforma Quadra Poliesportiva Coberta

**Data:
29/01/2018**

LOCALIZAÇÃO: Av. Primo Alberto Bodanese

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa zincada (2,0mx1,5m)	m ²	3,00	216,50	21%	261,97	R\$ 785,91
1.2	74220/1	Tapume de chapa de madeira compensada , e=6mm, com pintura a cal	m ²	308,28	29,41	21%	35,59	R\$ 10.971,68
		Total do item						R\$ 11.757,59
2.0		PISO EM CONCRETO ARMADO						
2.1	40780	Regularização de base com grauteamento das irregularidades	m ²	1454,78	1,96	21%	2,37	R\$ 3.447,82
2.2	97086	Forma de madeira para estrutura de concreto, inclusive desforma	m ²	15,36	68,63	21%	83,04	R\$ 1.275,49
2.3	68053	Fornecimento e instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 200 micras	m ²	1.454,78	5,02	21%	6,07	R\$ 8.830,51
2.4	72183	Piso em concreto 25MPa, preparo mecânico, espessura de 8 cm, com armação em tela soldada, acabamento polido	m ²	1.454,78	54,91	21%	66,44	R\$ 96.655,58
2.5	74121/001	Junta de dilatação preenchida com mastique	m	530,90	17,62	21%	21,32	R\$ 11.318,79
		Total do item						R\$ 121.528,19
3.0		REVESTIMENTOS - PISO						
3.1	79460	Pintura epoxi para piso externo, incluso fundo preparador	m ²	1.454,79	24,51	21%	29,66	R\$ 43.149,07
3.2	41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 10 cm largura	m	252,00	3,50	21%	4,24	R\$ 1.068,48
		Total do item						R\$ 44.217,55
4.0		SERVIÇOS FINAIS						
4.1	9537	Limpeza final da obra	m ²	1.971,40	1,20	21%	1,45	R\$ 2.858,53
		Total do item						R\$ 2.858,53
VALOR TOTAL R\$								R\$ 180.361,86

**Data do orçamento:
29/01/2018**

**NOME:
Nº CREA:**

ASSINATURA: