



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

Obra: Pavimentação asfáltica sobre calçamento

Local: Rua Germano Poltronieri - Rua Guerino Bodanese - Rua Adolfo Cunico - Travessa Belém - Rua Santa Catarina

Localização: Bairro Santa Inês

001/001

Data:

29/08/2018

Referência: 05/2018 com desoneração

ITEM	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/D EINFRA)	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO						
1.1	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m ²)	M2	3.894,39	1,32	22%	1,61	6.269,97
1.2	COMPOSIÇÃO	Q 006	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ - CAP 50/70 - Espessura média de 4 cm	T	389,44	290,00	22%	353,80	137.783,87
1.3	SINAPI	97919	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT=60km	TxKM	23366,40	0,40	22%	0,49	11.449,54
1.4	SINAPI	72846	Carga, manobra e descarga de material betuminoso usinado a quente, com caminhão basculante de 6 m ³	T	389,44	3,00	22%	3,66	1.425,35
SUBTOTAL									156.928,73
2.			PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	M2	26,83	18,50	22%	22,57	605,55
SUBTOTAL									605,55

VALOR TOTAL**157.534,28**

Observações:

QUILOMBO / SC

Local

Responsável Técnico