



## PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

Obra: Pavimentação asfáltica sobre calçamento

Local: Rua Adolfo Cunico

Localização: Bairro Santa Inês

001/001

Data:

29/08/2018

Referência: 05/2018 com desoneração

ITEM	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/D EINFRA)	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO</b>						
1.1	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m <sup>2</sup> )	M2	422,40	1,32	22%	1,61	680,06
1.2	COMPOSIÇÃO	Q 006	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ - CAP 50/70 - Espessura média de 4 cm	T	42,24	290,00	22%	353,80	14.944,51
1.3	SINAPI	97919	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, DMT=60km	TxKM	2534,40	0,40	22%	0,49	1.241,86
1.4	SINAPI	72846	Carga, manobra e descarga de material betuminoso usinado a quente, com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup>	T	42,24	3,00	22%	3,66	154,60
<b>SUBTOTAL</b>									<b>17.021,03</b>
<b>2.</b>			<b>PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	M2	4,10	18,50	22%	22,57	92,54
<b>SUBTOTAL</b>									<b>92,54</b>

**VALOR TOTAL****17.113,57**

Observações:

QUILOMBO / SC

Local

Responsável Técnico