



## PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

Obra: Pavimentação asfáltica sobre calçamento

Local: Rua Germano Poltronieri

Localização: Bairro Santa Inês

001/001

Data:

29/08/2018

Referência: 05/2018 com desoneração

ITEM	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/D EINFRA)	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO</b>						
1.1	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m <sup>2</sup> )	M2	838,40	1,32	22%	1,61	1.349,82
1.2	COMPOSIÇÃO	Q 006	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ - CAP 50/70 - Espessura média de 4 cm	T	83,84	290,00	22%	353,80	29.662,59
1.3	SINAPI	97919	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, DMT=60km	TxKM	5030,40	0,40	22%	0,49	2.464,90
1.4	SINAPI	72846	Carga, manobra e descarga de material betuminoso usinado a quente, com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup>	T	83,84	3,00	22%	3,66	306,85
<b>SUBTOTAL</b>									<b>33.784,17</b>
<b>2.</b>			<b>PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	M2	13,19	18,50	22%	22,57	297,70
<b>SUBTOTAL</b>									<b>297,70</b>

**VALOR TOTAL****34.081,86**

Observações:

QUILOMBO / SC

Local

Responsável Técnico