



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

Obra: Pavimentação asfáltica sobre calçamento

Local: Travessa Belém

Localização: Bairro Santa Inês

001/001

Data:

29/08/2018

Referência: 05/2018 com desoneração

ITEM	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/D EINFRA)	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO						
1.1	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m ²)	M2	272,79	1,32	22%	1,61	439,19
1.2	COMPOSIÇÃO	Q 006	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ - CAP 50/70 - Espessura média de 4 cm	T	27,28	290,00	22%	353,80	9.651,66
1.3	SINAPI	97919	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT=60km	TxKM	1636,80	0,40	22%	0,49	802,03
1.4	SINAPI	72846	Carga, manobra e descarga de material betuminoso usinado a quente, com caminhão basculante de 6 m ³	T	27,28	3,00	22%	3,66	99,84
SUBTOTAL									10.992,73
2.			PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	M2	2,60	18,50	22%	22,57	58,68
SUBTOTAL									58,68

VALOR TOTAL**11.051,41**

Observações:

QUILOMBO / SC

Local

Responsável Técnico