

PLANILHA ORÇAMENTARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Servidão Airton Senna ÁREA: 202,20 m²								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Servidão Airton Senna - Bairro Bela Vista - Quilombo - SC								Data: 20/03/2019	
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	220,00	21,00%	266,20	399,30
TOTAL DO ITEM									399,30
2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
2.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	202,20	1,15	21,00%	1,39	281,06
2.2	SINAPI	73817/1	Embasamento de Material Granular (colchão) - Pó de Pedra	m³	20,22	70,00	21,00%	84,70	1.712,63
2.3	SINAPI	78785	Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive regularização do subleito, rejunte de pó de pedra e compactação	m²	202,20	20,70	21,00%	25,05	5.065,11
2.4	SINAPI	94273	Assentamento de Guia (Meio-Fio) em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x10x30 (comprimento x largura x altura) - Incluso fornecimento, escavação e assentamento	m	76,80	20,50	21,00%	24,81	1.905,41
TOTAL DO ITEM									8.964,21
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.1	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	1,00	290,00	21,00%	350,90	350,90
TOTAL DO ITEM									350,90
4			DRENAGEM PLUVIAL						
4.1	SINAPI	95571	Tube de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento	m	3,00	80,00	21,00%	96,80	290,40
4.2	SINAPI	90875	Caixa coletora com grade de ferro barra chata 5/16", de alvenaria de tijolo maciço (6x10x20) com paredes de uma vez (0,20M) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto fck = 10MPa, conforme orientações apresentadas em projeto - inclusive escavação e reaterro	und	1,00	1.100,00	21,00%	1.331,00	1.331,00
TOTAL DO ITEM									1.621,40
VALOR TOTAL									11.335,81
NOME: CLEISON ZOTTIS Nº CREA/SC: 15.2931-9							ASSINATURA:		