

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL									PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC									FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Servidão Airton senna e na Rua Castelo Branco									001/001	
ÁREA: 4106,20 m²									Data:	
LOCALIZAÇÃO: Servidão Airton Senna no Bairro Bela Vista e Rua Castelo Branco no Bairro Nova Esperança - Quilombo - SC									20/03/2019	
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00	220,00	21,00%	266,20	798,60	
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>798,60</b>	
<b>2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>							
2.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	4.106,20	1,15	21,00%	1,39	5.707,62	
2.2	SINAPI	76872	Colchão de argila, espessura 10 cm, incluso fornecimento, transporte e execução	m²	3.904,00	4,40	21,00%	5,32	20.769,28	
2.2	SINAPI	73817/1	Embasamento de Material Granular (colchão) - Pó de Pedra	m³	20,22	70,00	21,00%	84,70	1.712,63	
2.3	SINAPI	78785	Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive regularização do subleito, rejunte de pó de pedra e compactação	m²	4.106,20	20,70	21,00%	25,05	102.860,31	
2.4	SINAPI	94273	Assentamento de Guia (Meio-Fio) em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x10x30 (comrimento x largura x altura) - Incluso fornecimento, escavação e assentamento.	m	1.009,80	20,50	21,00%	24,81	25.053,14	
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>156.102,98</b>	
<b>3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
3.1	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	5,00	290,00	21,00%	350,90	1.754,50	
3.2	SINAPI	91127	Placa de sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	2,00	240,00	21,00%	290,40	580,80	
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>2.335,30</b>	
<b>4</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>							
4.1	SINAPI	95571	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento	m	3,00	80,00	21,00%	96,80	290,40	
4.2	SINAPI	90875	Caixa coletora com grade de ferro barra chata 5/16", de alvenaria de tijolo maciço (6x10x20) com paredes de uma vez (0,20M) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto fck = 10MPa, conforme orientações apresentadas em projeto - inclusive escavação e reaterro	und	1,00	1.100,00	21,00%	1.331,00	1.331,00	
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>1.621,40</b>	
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>160.858,28</b>	
NOME: CLEISON ZOTTIS Nº CREA/SC: 15.2931-9							ASSINATURA:			