

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua José Nunes ÁREA: 2.779,00 m²								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Rua José Nunes - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Quilombo - SC								Data: Janeiro de 2018	
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	220,00	21,00%	266,20	399,30
TOTAL DO ITEM									399,30
2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
2.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	2.779,00	1,15	21,00%	1,39	3.862,81
2.2	SINAPI	76872	Colchão de terra/argila, espessura 10 cm, incluso fornecimento, transporte e execução	m²	2.779,00	4,40	21,00%	5,32	14.784,28
2.3	SINAPI	78785	Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive transporte das pedras, rejunte de pó de pedra e compactação	m²	2.779,00	20,70	21,00%	25,05	69.613,95
2.4	SINAPI	94273	Assentamento de Meio Fio confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x10x30 cm (Comprimento x Largura x Altura).	m	1.054,00	20,50	21,00%	24,81	26.149,74
TOTAL DO ITEM									114.410,78
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.1	SINAPI	91127	Placa de sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	4,00	240,00	21,00%	290,40	1.161,60
3.2	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	2,00	290,00	21,00%	350,90	701,80
TOTAL DO ITEM									1.863,40
VALOR TOTAL									116.673,48
NOME: FABIANA GRANDO Nº CREA/SC: 125595-6							ASSINATURA:		