

PLANILHA ORÇAMENTARIA GLOBAL								PLANILHA A1		
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº		
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares EMQ 111 - Linha Vista Alegre e Rua José Nunes - Bairro Nossa Senhora Aparecida ÁREA: 6.256,00 m²								001/001		
LOCALIZAÇÃO: EMQ 111 - Linha Vista Alegre e Rua José Nunes - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Quilombo - SC								Data: Janeiro de 2018		
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1.			SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00	220,00	21,00%	266,20	798,60	
TOTAL DO ITEM									798,60	
2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES							
2.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	6.256,00	1,15	21,00%	1,39	8.695,84	
2.2	SINAPI	76872	Colchão de terra/argila, espessura 10 cm, incluso fornecimento, transporte e execução	m²	2.779,00	4,40	21,00%	5,32	14.784,28	
2.3	SINAPI	73817/1	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	m³	347,70	70,00	21,00%	84,70	29.450,19	
2.4	SINAPI	78785	Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive transporte das pedras, rejunte de pó de pedra e compactação	m²	6.256,00	20,70	21,00%	25,05	156.712,80	
2.5	SINAPI	94273	Assentamento de Meio Fio confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x10x30 cm (Comprimento x Largura x Altura).	m	2.112,00	20,50	21,00%	24,81	52.398,72	
TOTAL DO ITEM									262.041,83	
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
3.1	SINAPI	91127	Placa de sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	4,00	240,00	21,00%	290,40	1.161,60	
3.2	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	2,00	290,00	21,00%	350,90	701,80	
TOTAL DO ITEM									1.863,40	
4			DRENAGEM							
4.1	SINAPI	92210	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento	m	90,00	70,00	21,00%	84,70	7.623,00	
4.2	SINAPI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento	m	94,00	90,00	21,00%	108,90	10.236,60	
4.3	SINAPI	90875	Caixa coletora com grade de ferro barra chata 5/16", de alvenaria de tijolo maciço (6x10x20) com paredes de uma vez (0,20M) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto fck = 10MPa, inclusive escavação e reaterro	und	4,00	1.200,00	21,00%	1.452,00	5.808,00	
TOTAL DO ITEM									23.667,60	
VALOR TOTAL									288.371,43	
NOME: FABIANA GRANDO Nº CREA/SC: 125595-6							ASSINATURA:			

