

PLANILHA ORÇAMENTARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua Regina Sponchiado ÁREA: 2.240,00 m²								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Rua Regina Sponchiado - Centro - Quilombo - SC								Data: Janeiro de 2018	
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	220,00	21,00%	266,20	399,30
TOTAL DO ITEM									399,30
2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
2.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	2.240,00	1,15	21,00%	1,39	3.113,60
2.2	SINAPI	73817/1	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	m³	224,00	70,00	21,00%	84,70	18.972,80
2.3	SINAPI	78785	Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive transporte das pedras, rejunte de pó de pedra e compactação	m²	2.240,00	20,70	21,00%	25,05	56.112,00
2.4	SINAPI	94273	Assentamento de Meio Fio confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x10x30 cm (Comprimento x Largura x Altura).	m	349,00	20,50	21,00%	24,81	8.658,69
TOTAL DO ITEM									86.857,09
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.1	SINAPI	91127	Placa de sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	2,00	240,00	21,00%	290,40	580,80
3.2	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	3,00	290,00	21,00%	350,90	1.052,70
TOTAL DO ITEM									1.633,50
4			DRENAGEM						
4.1	SINAPI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, - incluso escavação das valas - Fornecimento e assentamento	m	56,00	90,00	21,00%	108,90	6.098,40
4.2	SINAPI	90875	Caixa coletora com grade de ferro barra chata 5/16", de alvenaria de tijolo maciço (6x10x20) com paredes de uma vez (0,20M) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto fck = 10MPa, inclusive escavação e reaterro	und	2,00	1.100,00	21,00%	1.331,00	2.662,00
TOTAL DO ITEM									8.760,40
VALOR TOTAL									97.650,29
NOME: FABIANA GRANDO Nº CREA/SC: 125595-6								ASSINATURA:	

