

PLANILHA ORÇAMENTARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua Tiradentes ÁREA: 915,00 m²								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Rua Tiradentes - Centro - Quilombo - SC								Data: Janeiro de 2018	
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	220,00	21,00%	266,20	399,30
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>399,30</b>
<b>2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>						
2.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	915,00	1,15	21,00%	1,39	1.271,85
2.2	SINAPI	76872	Colchão de terra/argila, espessura 10 cm, incluso fornecimento, transporte e execução	m²	915,00	4,40	21,00%	5,32	4.867,80
2.3	SINAPI	78785	Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive transporte das pedras, rejunte de pó de pedra e compactação	m²	915,00	20,70	21,00%	25,05	22.920,75
2.4	SINAPI	94273	Assentamento de Meio Fio confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x10x30 cm (Comprimento x Largura x Altura).	m	284,00	20,50	21,00%	24,81	7.046,04
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>36.106,44</b>
<b>3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
3.1	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	2,00	290,00	21,00%	350,90	701,80
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>701,80</b>
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>37.207,54</b>
NOME: FABIANA GRANDO Nº CREA/SC: 125595-6							ASSINATURA:		

