

PLANILHA ORÇAMENTARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Rua Castelo Branco ÁREA: 3.904,00 m²								001/001	
LOCALIZAÇÃO: Rua Castelo Branco - Bairro Nova Esperança - Quilombo - SC								Data: Janeiro de 2018	
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	220,00	21,00%	266,20	399,30
TOTAL DO ITEM									399,30
2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
2.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	3.904,00	1,15	21,00%	1,39	5.426,56
2.2	SINAPI	76872	Colchão de terra/argila, espessura 10 cm, incluso fornecimento, transporte e execução	m²	3.904,00	4,40	21,00%	5,32	20.769,28
2.3	SINAPI	78785	Pavimentação de Pedra Irregular - inclusive transporte das pedras, rejunte de pó de pedra e compactação	m²	3.904,00	20,70	21,00%	25,05	97.795,20
2.4	SINAPI	94273	Assentamento de Meio Fio confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x10x30 cm (Comprimento x Largura x Altura). - Incluso fornecimento, escavação e assentamento	m	933,00	20,50	21,00%	24,81	23.147,73
TOTAL DO ITEM									147.138,77
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.1	SINAPI	91127	Placa de sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	2,00	240,00	21,00%	290,40	580,80
3.2	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto - fornecimento e instalação	und	4,00	290,00	21,00%	350,90	1.403,60
TOTAL DO ITEM									1.984,40
VALOR TOTAL									149.522,47
NOME: FABIANA GRANDO Nº CREA/SC: 125595-6								ASSINATURA:	

