

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**PLANILHA
A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

PROJETO: Passeios públicos com bloco intertravado de concreto PAVER

ÁREA: 379,87 m²

001/001

LOCALIZAÇÃO: Avenida Coronel Ernesto Francisco Bertaso - Centro, Quilombo - SC

Data:
29/03/2019

ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/D EINFRA)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	74209/0001	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO (1,50M X 1,0 M).	m ²	1,50	223,20	21,00%	270,07	405,11
1.2	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	17,08	11,20	21,00%	13,55	231,43
1.3	Composição	C 001	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO ANTIGO/PISO EM CONCRETO/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLICA, DE FORMA MECANIZADA E/OU MANUAL - INCLUSO RETIRADA DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE.	m ²	265,45	11,44	21,00%	13,84	3.673,83
			TOTAL DO ITEM						4.310,37
2.			PASSEIO						
2.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, INCLUSO BLOCOS PODOTÁTEIS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO.	m ²	379,87	51,65	21,00%	62,50	23.741,88
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES DE 80 X 30 X 10 CENTIMETROS (COMPRIMENTO x ALTURA x LARGURA) - INCLUSO FORNECIMENTO, ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO	m	144,75	21,50	21,00%	26,02	3.766,40
2.3	Composição	C 002	VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, COM DIMENSÕES DE 10x30 CM, COM 4 BARRAS DE AÇO CA 50 DE 6,3MM E ESTRIBOS CA 60 DE 5 MM A CADA 25 CM	m	148,53	25,53	21,00%	30,89	4.588,09
			TOTAL DO ITEM						32.096,36
			VALOR TOTAL						36.406,73

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CLEISON ZOTTIS - CREA/SC 152931-9

ASSINATURA: