

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC								FOLHA Nº 001/001	
PROJETO: Pavimentação asfáltica na duque de Caxias Área:492,00m²								Data: 22/05/2019	
LOCALIZAÇÃO: Rua Duque de Caxias - Centro - Quilombo - SC									
Referência dos custos: SINAPI									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1,			SERVIÇOS INICIAIS						
1,1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m²	492,00	0,882	22,22%	1,08	531,36
1,2	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	2,5	251,48	22,22%	307,36	768,4
TOTAL DO ITEM									1.299,76
2,			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE BASE EXISTENTE						
2,1	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m²)	m²	492,00	1,656	22,22%	2,03	998,76
2,2	SINAPI	95994	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com espessura de 4 cm - exclusive transporte	m³	19,68	637,9242	22,22%	779,68	15.344,10
2,3	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 60 km	m³xkm	1.180,80	0,71	22,22%	0,87	1.027,30
TOTAL DO ITEM									17.370,16
3,			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3,1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	m²	8,2	12,62	22,22%	15,43	126,53
3,2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor branca	m²	16,4	12,62	22,22%	15,43	253,05
3,3	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	2	247,768	22,22%	302,83	605,66
TOTAL DO ITEM									985,24
VALOR TOTAL									19.655,16
NOME: ANDERSON DALL BELLO Nº CREA/SC: 125579-8								ASSINATURA:	