

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

PROJETO: Passeios públicos com bloco intertravado de concreto PAVER

001/001

ÁREA: 224,67 m<sup>2</sup>

LOCALIZAÇÃO: Rua Santo Ângelo – Nova Esperança - Quilombo-SC

Data:  
14/06/2019

ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEINFR A)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	1,00	312,31	21,00%	377,90	377,90
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>377,90</b>
<b>2.</b>			<b>PASSEIO</b>						
2.1	COMPOSIÇÃO	Q001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, INCLUSO BLOCOS PODOTÁTEIS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO.	m <sup>2</sup>	140,94	51,70	21,00%	62,56	8.817,21
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016.	m	79,93	21,50	21,00%	26,02	2.079,78
2.3	SINAPI	73863/1	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 ( CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL.	m <sup>2</sup>	25,20	35,00	21,00%	42,35	1.067,22
<b>TOTAL DO ITEM</b>									<b>11.964,21</b>
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>12.342,11</b>

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ANDERSON BATISTI - CREA/SC 164139-0

ASSINATURA: