

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

PLANILHA A1

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

FOLHA Nº

PROJETO: Passeios públicos com bloco intertravado de concreto PAVER

001/001

ÁREA: 224,67 m²

LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro José Tillmann – Centro - Quilombo-SC

Data:

14/06/2019

ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEINFR A)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
TOTAL DO ITEM									0,00
2.			PASSEIO						
2.1	COMPOSIÇÃO	Q001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, INCLUSO BLOCOS PODOTÁTEIS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO.	m ²	60,30	51,70	21,00%	62,56	3.772,37
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016.	m	34,93	21,50	21,00%	26,02	908,88
2.3	SINAPI	73863/1	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL.	m ²	10,62	35,00	21,00%	42,35	449,76
TOTAL DO ITEM									5.131,00
VALOR TOTAL									5.131,00

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDERSON BATISTI - CREA/SC 164139-0

ASSINATURA: