

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: Quilombo - SC									FOLHA Nº 001/001	
PROJETO: Pavimentação asfáltica na Presidente Jucelino Área:2.174,39m²									Data: 27/06/2019	
LOCALIZAÇÃO: Rua Presidente Jucelino - Centro - Quilombo - SC										
Rferência dos custos: SINAPI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1,			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m²	2.174,39	0,882	22,22%	1,08	2.348,34	
1,2	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	2,5	251,48	22,22%	307,36	768,4	
TOTAL DO ITEM									3.116,74	
2,			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE BASE EXISTENTE							
2,1	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m²)	m²	4.348,78	1,656	22,22%	2,03	8.828,02	
2,2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Construção de reperfilagem "zerada" com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder - exclusive transporte	T	163,08	344,92	22,22%	421,57	68.749,32	
2,3	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada de rolamento, com espessura de 3 cm - exclusive transporte	m³	65,23	859,8	22,22%	1050,85	68.548,73	
2,4	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 60 km	m³xkm	7.827,80	0,71	22,22%	0,87	6.810,19	
TOTAL DO ITEM									152.936,26	
3,			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
3,1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	m²	3	12,62	22,22%	15,43	46,29	
3,2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor branca	m²	148,24	12,62	22,22%	15,43	2.287,34	
TOTAL DO ITEM									2.333,63	
VALOR TOTAL									158.386,64	
NOME: ANDERSON DALL BELLO Nº CREA/SC: 125579-8									ASSINATURA:	