

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									PLANILHA A1		
MUNICÍPIO: Quilombo - SC									FOLHA Nº 001/001		
PROJETO: Pavimentação asfáltica na Rua Dom PEDRO I Área:3.650,00m²									Data: 19/11/2019		
LOCALIZAÇÃO: Rua Dom Pedro I - Centro - Quilombo - SC											
Referência dos custos: SINAPI											
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	%	
1,			SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m²	3.650,00	R\$ 0,86	22,50%	R\$ 1,05	3.832,50	1,29%	
1.2	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	1,5	R\$ 250,62	22,50%	R\$ 307,00	460,50	0,16%	
TOTAL DO ITEM									4.293,00	1,45%	
2,			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE BASE EXISTENTE								
2.2	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m²)	m²	7.300,00	R\$ 1,66	22,50%	R\$ 2,03	14.819,00	4,99%	
2.3	SINAPI	95992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com espessura até 3 cm - exclusive transporte	m³	109,50	R\$ 851,34	22,50%	R\$ 1.042,89	114.196,46	38,47%	
2.4	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada de rolamento, com espessura de 3 cm - exclusive transporte	m³	109,50	R\$ 912,22	22,50%	R\$ 1.117,46	122.361,87	41,22%	
2.5	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 60 km	m³xkm	13.140,00	R\$ 0,76	22,50%	R\$ 0,93	12.220,20	4,12%	
2.6	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x10x30x cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	730,00	R\$ 28,57	22,50%	R\$ 34,99	25.542,70	8,60%	
TOTAL DO ITEM									289.140,23	97,39%	
3,			SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor amarela	m²	73	R\$ 12,66	22,50%	R\$ 15,50	1.131,50	0,38%	
3.2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas - Cor branca	m²	91,3	R\$ 12,66	22,50%	R\$ 15,50	1.415,15	0,48%	
3.3	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	1	R\$ 252,38	22,50%	R\$ 309,16	309,16	0,10%	
3.4	SINAPI	91127	Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado D=50 mm e altura = 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	2	R\$ 239,75	22,50%	R\$ 293,69	587,38	0,20%	
TOTAL DO ITEM									3.443,19	1,16%	
VALOR TOTAL									296.876,42		
NOME: ANDERSON DALL BELLO Nº CREA/SC: 125579-8											