

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									PLANILHA A1			
MUNICÍPIO: Quilombo - SC									FOLHA Nº 001/001			
PROJETO: Pavimentação asfáltica na Rua Duque de Caxias Área: 1.445,97m²									Data: 05/02/2019			
LOCALIZAÇÃO: Rua Duque de Caxias - Centro - Quilombo - SC												
Referência dos custos: SINAPI												
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	%	
1,			SERVIÇOS INICIAIS									
1,1	SINAPI	73806/1	Lavagem e limpeza da pista existente	m²	1.445,97	R\$	0,86	22,00%	R\$ 1,05	1.518,27	1,91%	
1,2	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	1,5	R\$	250,62	22,00%	R\$ 305,76	458,64	0,58%	
			TOTAL DO ITEM								1.976,91	2,49%
2,			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE BASE EXISTENTE									
2,1	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (taxa de aplicação 0,5l/m²)	m²	1.445,97	R\$	1,66	22,00%	R\$ 2,03	2.935,32	3,69%	
2,2	SINAPI	95992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com espessura até 4 cm - exclusive transporte	m³	57,84	R\$	862,30	22,00%	R\$ 1.052,01	60.848,26	62,57%	
2,3	SINAPI	93590	Transporte de CBUQ com caminhão basculante - DMT = 60 km	m³xkm	3.470,40	R\$	0,76	22,00%	R\$ 0,93	3.227,47	4,06%	
2,4	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x10x30x cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	264,00	R\$	28,57	22,00%	R\$ 34,86	9.203,04	11,57%	
			TOTAL DO ITEM								76.214,09	95,83%
3,			SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
3,1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microsferas - Cor amarela	m²	4	R\$	12,66	22,00%	R\$ 15,45	61,80	0,08%	
3,2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microsferas - Cor branca	m²	42,60	R\$	12,66	22,00%	R\$ 15,45	658,17	0,83%	
3,3	SINAPI	91131	Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3m, inclusive base de concreto não estrutural	und	2	R\$	252,38	22,00%	R\$ 307,90	615,80	0,77%	
			TOTAL DO ITEM								1.335,77	1,68%
VALOR TOTAL										79.526,77		
NOME: ANDERSON DALL BELLO Nº CREA/SC: 125579-8												