


CONTRAT:		MUNICÍPIO DE QUILOMBO							
OBRA:		Pavimentação asfáltica -Reperfilagem							
LOCAL:		Parte das Ruas Gema Biotto (1.260,60m2 e Pedro José Tillmann (2.702,00m2)							
ÁREA: (M ²)		3.962,60							
Largura: (m)		Variável							
ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO									
Item	Discriminação	Unid	Quant	Preço		Código			
				Unitário (R\$)	Total (R\$)				
1.0	Serviços Preliminares								
1.1	Placa de obra/convenio	m2	3,00	360,77	1.082,31	sinapi 73900			
1.2	Limpeza de calçamento com jato de água	m2	3.962,60	0,90	3.566,34	sinapi 73806/0001			
	Total do item				4.648,65				
2.0	Reperfilagem asfáltica sobre calçamento e=4,3cm	m2	3.962,60						
2.1	Execução de pintura de ligação (taxa 0,5L/m2)	m2	3.962,60	1,45	5.745,77	Sinapi 72.945			
2.2	Fornecimento e Aplicacao CAUQ cap 50/70 - camada e =4,3cm	t	425,98	227,00	96.697,34	sinapi 72.965			
2.3	Transporte comerc.c/basc. 10m3 rod.pav. - (transp CBUQ)	tkm	21.298,98	0,38	8.093,61	sicro 2S0900291			
2.4	Total do item				110.536,72				
3.0	Sinalização								
3.1	Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrílica Branca com micro esfera	m2	55,25	17,32	956,93	sinapi 72947			
3.2	Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrílica Amarela com micro esfera	m2	86,88	17,32	1.504,76	sinapi 72947			
	Total do item				2.461,69				
4.0	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 117.647,06				

Quilombo, maio de 2014

Alberto
 Cesar Augusto Alberti
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 14.306-1
 CPF:184.972.849-69



DUOMO

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Rua Diomedes Davi 135-D • Universitário • Chapecó/SC
FONE - 49 91055710

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação Asfáltica sobre calçamento

ÁREA: 3.962,60 M²

LOCAL: Parte das Ruas Gema Biotto (1.260,60m² e Pedro José Tillmann (2.702,00m²)

DATA: Quilombo, maio de 2014

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO		MÊS		PESO GLOBAL	
	1	%	2	%	VALOR	%
1.0 Serviços Preliminares	R\$ 4.648,65	100,00%			4.648,65	3,95%
2.0 Reperfilagem asfáltica sobre calçamento e=4,3cm	R\$ 110.536,72	100,00%			110.536,72	93,96%
3.0 Sinalização	R\$ 2.461,69	100,00%			2.461,69	2,09%
VALOR POR PERÍODO (MESES)	R\$ 117.647,06	100,00%			117.647,06	100%
VALOR ACUMULADO	R\$ 117.647,06	100,00%				
TOTAL	R\$ 117.647,06	100,00%			R\$ 117.647,06	

CESAR AUGUSTO ALBERTI

Engenheiro Civil

CREA/SC 014306-1