



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

PLANILHA
A1
FOLHA Nº
001/001

Projetos de Adequação de Acessibilidade das Unidades de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, PSF Centro, PSF Policlínica, PSF Bairro Santa Inês, PSF Salto Saudades e PSF da Vila Gaúcha

DATA: 07/08/2020

Data de referência dos custos: 04/2020 - Desonerado

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.						QUANTIDA DE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
					Secretaria Municipal de Saúde e PSF Central de Quilombo	Posto de Saúde Bairro Santa Inês	PSF Policlínica	PSF Salto Saudades	PSF Vila Gaúcha					
1			SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	6,00	R\$ 180,00	22,00%	R\$ 219,60	R\$ 1.317,60
TOTAL DO ITEM													R\$ 1.317,60	
2			PAVIMENTAÇÃO											
2.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
2.1.1	DEINFRA	40060	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL DE PVC OU BORRACHA 5 MM 25 X 25 CM, APLICADO COM COLA DE CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	37,00	7,05	6,00	7,25	7,25	64,55	R\$ 52,20	22,00%	R\$ 63,68	R\$ 4.110,54
2.1.2	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRÁULICO, *20 X 20* CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97	R\$ 56,96	22,00%	R\$ 69,49	R\$ 484,35
2.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA											
2.2.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO BRUTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,35	4,16	0,00	0,00	0,00	54,51	R\$ 8,86	22,00%	R\$ 10,81	R\$ 589,25
2.2.2	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PISO E RAMPA INTERTRAVADO BLOCOS PODOTÁTEIS (GUIA E ALERTA) , COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, EXECUÇÃO CONFORME PROJETO	m²	47,06	46,63	0,00	0,00	0,00	93,69	R\$ 60,08	22,00%	R\$ 73,30	R\$ 6.867,48
2.2.3	SINAPI	94975	VIGA DE TRAVAMENTO - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 - DIMENSÕES 0,10X0,20 CM	m³	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	R\$ 378,70	22,00%	R\$ 462,01	R\$ 258,73
2.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	24,04	27,93	0,00	0,00	0,00	51,97	R\$ 34,27	22,00%	R\$ 41,81	R\$ 2.172,87
TOTAL DO ITEM													R\$ 14.483,22	
3			SANITÁRIOS											
3.1	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Unid.	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	8,00	R\$ 8,79	22,00%	R\$ 10,72	R\$ 85,76
3.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,47	1,68	0,00	1,68	1,68	6,51	R\$ 6,60	22,00%	R\$ 8,05	R\$ 52,41

3.3	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM LACCA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 727,29	22,00%	R\$ 887,29	R\$ 3.549,16
3.4	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unid.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	R\$ 103,75	22,00%	R\$ 126,58	R\$ 379,74
3.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	R\$ 52,36	22,00%	R\$ 63,88	R\$ 191,64
3.6	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 COMPLETO - COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA.	Unid.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	R\$ 450,00	22,00%	R\$ 549,00	R\$ 1.647,00
3.7	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 COMPLETO - VÁLVULA DE DESCARGA	Unid.	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 400,00	22,00%	R\$ 488,00	R\$ 1.464,00
3.8	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	R\$ 261,89	22,00%	R\$ 319,51	R\$ 3.195,10
3.9	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	R\$ 250,77	22,00%	R\$ 305,94	R\$ 1.835,64
3.10	COMPOSIÇÃO	1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	5,00	2,00	4,00	3,00	3,00	17,00	R\$ 90,14	22,00%	R\$ 109,97	R\$ 1.869,49
3.11	SINAPI	43106	REVESTIMENTO RESISTENTE CONTRA IMPACTO PARA A PORTA DE ACESSO AO SANITÁRIO ACESSIVEL - CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 MM (5,12 KG/M2), COM FIXAÇÃO.	Kg	6,95	3,27	3,27	3,27	3,27	20,03	R\$ 7,37	22,00%	R\$ 8,99	R\$ 180,07
3.12	COMPOSIÇÃO	2	TROCA DO SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS DE ACESSO AOS SANITÁRIOS - COM APROVEITAMENTO DAS PORTAS	Unid.	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 56,86	22,00%	R\$ 69,37	R\$ 138,74
3.13	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	1,10	R\$ 39,81	22,00%	R\$ 48,57	R\$ 53,43
3.14	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00	R\$ 8,86	22,00%	R\$ 10,81	R\$ 54,05
3.15	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 18,87	22,00%	R\$ 23,02	R\$ 46,04
3.16	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 4,03	22,00%	R\$ 4,92	R\$ 9,84
3.17	SINAPI	87497	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	0,00	0,00	0,00	5,07	5,07	10,14	R\$ 65,18	22,00%	R\$ 79,52	R\$ 806,33
3.18	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,00	0,00	0,00	10,14	10,14	20,28	R\$ 3,07	22,00%	R\$ 3,75	R\$ 76,05
3.19	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	0,00	0,00	0,00	10,14	10,14	20,28	R\$ 24,91	22,00%	R\$ 30,39	R\$ 616,31
3.20	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	14,58	R\$ 15,22	22,00%	R\$ 18,57	R\$ 270,75
3.21	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	14,58	R\$ 1,96	22,00%	R\$ 2,39	R\$ 34,85
3.22	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (PAREDES EXTERNAS E RECEPÇÃO E DEPÓSITO).	m²	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	14,58	R\$ 12,26	22,00%	R\$ 14,96	R\$ 218,12

3.23	DEINFRA	40009	PISO CERÂMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI -5 C/ ARGAMASSA COLANTE AC III -SANITÁRIOS E ÁREA EXTERNA	m²	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	6,40	R\$ 55,64	22,00%	R\$ 67,88	R\$ 434,43
3.24	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 -	m²	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00	R\$ 61,39	22,00%	R\$ 74,90	R\$ 599,20
3.25	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	Unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 55,33	22,00%	R\$ 67,50	R\$ 270,00
3.26	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Unid.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 55,33	22,00%	R\$ 67,50	R\$ 135,00
3.27	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 61,08	22,00%	R\$ 74,52	R\$ 149,04
3.28	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	m	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	3,00	R\$ 22,11	22,00%	R\$ 26,97	R\$ 80,91
3.29	SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	m	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	3,00	R\$ 7,00	22,00%	R\$ 8,54	R\$ 25,62
3.30	SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	3,00	R\$ 15,98	22,00%	R\$ 19,50	R\$ 58,50
3.31	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	3,00	R\$ 7,53	22,00%	R\$ 9,19	R\$ 27,57
3.32	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	Unid.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 104,10	22,00%	R\$ 127,00	R\$ 254,00
3.33	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,20	R\$ 48,91	22,00%	R\$ 59,67	R\$ 71,60
3.34	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	m	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	7,90	R\$ 2,89	22,00%	R\$ 3,53	R\$ 27,89
TOTAL DO ITEM													R\$ 18.908,28	
4	SINALIZAÇÃO													
4.1	COTAÇÃO	1	PLAQUETA TÁTIL DE ALUMÍNIO COM MARCAÇÃO EM BRAILLE 10 X 3 CM - SINALIZAÇÃO CORRIMÃO	Unid.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 8,00	22,00%	R\$ 9,76	R\$ 19,52
4.2	COTAÇÃO	2	ALARME AUDIOVISUAL SIRENE DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO SEM FIO	Unid.	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	7,00	R\$ 290,00	22,00%	R\$ 353,80	R\$ 2.476,60
4.3	COTAÇÃO	3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIO EM BRAILLE	Unid.	5,00	2,00	2,00	1,00	1,00	11,00	R\$ 50,00	22,00%	R\$ 61,00	R\$ 671,00
4.4	COTAÇÃO	4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIO COM SÍMBOLO DE DESENHO UNIVERSAL - (SANITÁRIO UNISSEX E ACESSÍVEL - SANITÁRIOS FEMININO - SANITÁRIO MASCULINO) CONFORME PROJETO	Unid.	5,00	2,00	2,00	1,00	1,00	11,00	R\$ 10,00	22,00%	R\$ 12,20	R\$ 134,20
TOTAL DO ITEM													R\$ 3.301,32	
5	ESTACIONAMENTO													
5.1	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PISO E RAMPA INTERTRAVADO BLOCOS PODOTÁTEIS (GUIA E ALERTA) , COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA FINA, EXECUÇÃO CONFORME PROJETO	m²	0,00	33,00	0,00	37,48	37,48	107,96	R\$ 60,08	22,00%	R\$ 73,30	R\$ 7.913,47
5.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	0,00	0,00	0,00	37,48	37,48	74,96	R\$ 2,49	22,00%	R\$ 3,04	R\$ 227,88
5.3	SINAPI	94975	VIGA DE TRAVAMENTO - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 - DIMENSÕES 0,10X0,20 CM	m³	0,00	0,40	0,00	0,51	0,51	1,42	R\$ 378,70	22,00%	R\$ 462,01	R\$ 656,05
5.4	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR L = 50 CM H = 70 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - VAGA DE ESTACIONAMENTO (PcD.) E IDOSO CONFORME DETALHAMENTO NO MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO	Unid.	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 387,98	22,00%	R\$ 473,34	R\$ 1.893,36

5.5	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NAS CORES BRANCA, AMARELA E AZUL, CONFORME DETALHES E INDICAÇÕES EM PROJETO - PcD E IDOSO	m ²	0,00	0,00	0,00	7,74	7,74	15,48	R\$ 13,10	22,00%	R\$ 15,98	R\$ 247,37
TOTAL DO ITEM														R\$ 10.938,13
6			RAMPAS											
6.1	DEINFRA	40009	PISO CERÂMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI -5 C/ ARGAMASSA COLANTE AC III -SANITÁRIOS E ÁREA EXTERNA	m ²	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	7,80	R\$ 55,64	22,00%	R\$ 67,88	R\$ 529,46
6.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - NO ACESSO A EDIFICAÇÃO	m ²	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	7,80	R\$ 16,11	22,00%	R\$ 19,65	R\$ 153,27
6.3	SINAPI	94964	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,44	R\$ 309,85	22,00%	R\$ 378,02	R\$ 166,33
TOTAL DO ITEM														R\$ 849,06
7			SERVIÇOS FINAIS											
7.1	SINAPI	99803	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO FINAL DA OBRA	m ²	100,00	43,74	26,70	19,28	19,28	209,00	R\$ 0,75	22,00%	R\$ 0,92	R\$ 192,28
TOTAL DO ITEM														R\$ 192,28
VALOR TOTAL														R\$ 49.989,89

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ADRIEL STUCHI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A147216-0

Projetos: PSF Policlínica, PSF Salto Saudades, PSF Vila Gaúcha.

ANGELICA MARIA ANDREOLLA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 171408-9

Projetos: Secretaria Municipal de Saúde e PSF Central de Quilombo, Posto de Saúde Bairro Santa Inês .

NÉDIO LUIZ CONCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE