

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: Quilombo - SC

Projetos de pavimentação asfáltica e sinalização viária.

PLANILHA A1

FOLHA Nº001/001

DATA: 15/07/2021

				Rua José Cecchin	Rua Castelo Branco							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	1	2	QUANTIDA DE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	%
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO (3,00M X 1,0M).	m²	3,00	3,00	6,00	R\$ 225,00	21,00%	R\$ 272,25	R\$ 1.633,50	0,59%
1.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (lavagem e limpeza de pista existente).	m²	592,00	3533,00	4125,00	R\$ 1,39	21,00%	R\$ 1,68	R\$ 6.930,00	2,48%
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE BASE EXISTENTE									
2.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	592,00	3533,00	4125,00	R\$ 2,00	21,00%	R\$ 2,42	R\$ 9.982,50	3,58%
2.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	23,68	141,32	165,00	R\$ 1.237,53	21,00%	R\$ 1.497,41	R\$ 247.072,65	88,56%
2.3	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_09/2016	m³x km	1420,80	8479,20	9900,00	R\$ 0,49	21,00%	R\$ 0,59	R\$ 5.841,00	2,09%
3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
3.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	31,01	181,90	212,91	R\$ 14,06	21,00%	R\$ 17,01	R\$ 3.621,60	1,30%
3.2	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	und	2,00	0,00	2,00	R\$ 422,65	21,00%	R\$ 511,41	R\$ 1.022,82	0,37%
3.3	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	und	2,00	0,00	2,00	R\$ 367,81	21,00%	R\$ 445,05	R\$ 890,10	0,32%

3.4	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	und	2,00	2,00	4,00	R\$	415,16	21,00%	R\$	502,34	R\$	2.009,36	0,72%
VALOR TOTAL													R\$	279.003,53	100%
RESPONSABILIDADE TÉCNICA															
ANDERSON BATISTI ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC: 164139-0				ANDERSON DALL BELLO ENGENHEIRO CIVIL				SILVANO DE PARIZ Prefeito Municipal Município de Quilombo							