
MEMORIAL DESCRITIVO



AURORA ALIMENTOS

QUILOMBO - SC

1 - Características Gerais

1.1 - EDIFICAÇÃO

PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA PARALELO A SC-157

1.2 - LOCAL DA OBRA

SC-157, KM 55, Nº 1100, Bairro Industrial – QUILOMBO - SC

1.3 - PROPRIETÁRIO

AURORA ALIMENTOS
CNPJ. 83.310.441/0025-94

1.4 - RESPONSÁVEL PELO PROJETO

FABIANO WINCK
ENG.CIVIL - CREA-SC- 71.450-3

QUILOMBO - SC, JULHO DE 2021.

OBJETIVO: O presente memorial tem por finalidade proporcionar melhores condições para análise do projeto de PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, localizada na SC-157, Município de Quilombo, Estado de Santa Catarina.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

1.1 PONTO DE ÔNIBUS

Será executado um ponto de ônibus em estrutura metálica, paralelo a calçada da SC-157, conforme indicado em projeto.

Este ponto de ônibus será construído em estrutura metálica, com pilares, tesouras e terças em tubos e perfis metálicos e cobertura com aluzinco 0,43mm e bancos com madeira tratada e pintada. Toda estrutura metálica deve ser revestida com tinta automotiva na cor a ser definida pelo proprietário.

Essa estrutura será chumbada em sapatas de concreto armado.

Neste será instalado um sistema de iluminação, que incluirá um ponto de iluminação com lâmpada de LED 20w, fixado na estrutura metálica em cada um dos 20 vãos da estrutura. Esse sistema será conectado ao sistema elétrico da guarita. Para o controle do sistema de iluminação do ponto de ônibus, será instalado um rele fotocélula.

O primeiro vão entre as estruturas metálicas do ponto de ônibus deverá ser feito sem o banco de madeira, e servirá como espaço de embarque e desembarque para P.C.R. Esse espaço deve ser claramente identificado com a sinalização apropriada de acordo com a Norma NBR 9050:2015.

Todo o ponto de ônibus está detalhado em projeto.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação nos projetos deverá ter prévia aprovação do projetista.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Caso as alterações sejam permitidas, o executor deverá fornecer ao projetista o “as-built” da obra para que as alterações sejam atualizadas no projeto.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Quilombo - SC, Julho de 2021.

Proprietário

Resp. técnico
