



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA ARDUINO ANTONIO GRACIOLI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									284.796,53	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ RUA ARDUINO ANTONIO GRACIOLI						- 284.796,53	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						- 1.015,88	
1.1.1.	Composição	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	321,48	BDI 1	406,35	1.015,88	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES						- 175.855,60	
1.2.1.	Composição	COMP02	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	M2	2.454,19	0,89	BDI 1	1,12	2.748,69	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.454,19	2,40	BDI 1	3,03	7.436,20	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	98,17	1.278,75	BDI 1	1.616,34	158.676,10	RA
1.2.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.271,25	0,45	BDI 1	0,57	6.994,61	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL						- 77.893,15	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	672,30	1,71	BDI 1	2,16	1.452,17	RA
1.3.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	114,30	83,39	BDI 1	105,40	12.047,22	RA
1.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,50	121,74	BDI 1	153,88	9.309,74	RA
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	COMP03	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	672,30	9,00	BDI 1	11,38	7.650,77	RA
1.3.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	672,30	2,40	BDI 1	3,03	2.037,07	RA
1.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,90	1.278,75	BDI 1	1.616,34	43.479,55	RA
1.3.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.362,50	0,45	BDI 1	0,57	1.916,63	RA
1.4.			OBRA DE ARTE CORRENTE						- 27.419,62	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP04	REMOÇÃO MEIO-FIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	32,00	4,00	BDI 1	5,06	161,92	RA
1.4.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	592,43	36,40	BDI 1	46,01	27.257,70	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO						- 1.299,15	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	45,14	19,23	BDI 1	24,31	1.097,35	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA ARDUINO ANTONIO GRACIOLI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									284.796,53	
1.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	43,12	3,70	BDI 1	4,68	201,80	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.313,13	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	COMP05	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	3.126,49	0,33	BDI 1	0,42	1.313,13	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUILOMBO
Local
terça-feira, 9 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4
ART/RRT: 0