



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRAV. CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO E AMAZONAS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO
			BDI 1 26,40%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									154.010,78	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES					-	154.010,78	
1.1.			TRAVESSA CAMPO GRANDE					-	104.276,64	
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.015,88	
1.1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	321,48	BDI 1	406,35	1.015,88	RA
1.1.2.			DRENAGEM					-	1.437,50	
1.1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP02	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)	UND	2,00	568,63	BDI 1	718,75	1.437,50	RA
1.1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES					-	101.121,35	
1.1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP03	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	M2	1.411,30	0,89	BDI 1	1,12	1.580,66	RA
1.1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.411,30	2,40	BDI 1	3,03	4.276,24	RA
1.1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,45	1.278,75	BDI 1	1.616,34	91.242,39	RA
1.1.3.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.056,25	0,45	BDI 1	0,57	4.022,06	RA
1.1.4.			OBRA DE ARTE CORRENTE					-	230,05	
1.1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5,00	36,40	BDI 1	46,01	230,05	RA
1.1.5.			SINALIZAÇÃO					-	471,86	
1.1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	15,04	19,23	BDI 1	24,31	365,62	RA
1.1.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	22,70	3,70	BDI 1	4,68	106,24	RA
1.2.			TRAVESSA RIO DE JANEIRO					-	24.480,89	
1.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.015,88	
1.2.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	321,48	BDI 1	406,35	1.015,88	RA
1.2.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES					-	23.072,87	
1.2.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP03	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	M2	322,10	0,89	BDI 1	1,12	360,75	RA
1.2.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	322,10	2,40	BDI 1	3,03	975,96	RA
1.2.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,88	1.278,75	BDI 1	1.616,34	20.818,46	RA
1.2.2.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.610,00	0,45	BDI 1	0,57	917,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRAV. CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO E AMAZONAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									154.010,78	
1.2.3.			SINALIZAÇÃO					-	392,14	
1.2.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	15,08	19,23	BDI 1	24,31	366,59	RA
1.2.3.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5,46	3,70	BDI 1	4,68	25,55	RA
1.3.			TRAVESSA AMAZONAS					-	24.390,56	
1.3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.015,88	
1.3.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	321,48	BDI 1	406,35	1.015,88	RA
1.3.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES					-	22.982,40	
1.3.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP03	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	M2	320,63	0,89	BDI 1	1,12	359,11	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	320,63	2,40	BDI 1	3,03	971,51	RA
1.3.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,83	1.278,75	BDI 1	1.616,34	20.737,64	RA
1.3.2.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.603,75	0,45	BDI 1	0,57	914,14	RA
1.3.3.			SINALIZAÇÃO					-	392,28	
1.3.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	15,08	19,23	BDI 1	24,31	366,59	RA
1.3.3.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5,49	3,70	BDI 1	4,68	25,69	RA
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	862,69	
1.4.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	2.054,03	0,33	BDI 1	0,42	862,69	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRAV. CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO E AMAZONAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									154.010,78

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUILOMBO

Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS TORTELLI

CREA/CAU: 182379-4

ART/RRT: 0

RECURSO
←