

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC									FOLHA N°	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									DATA 06/04/2017	
LOCALIZAÇÃO:		Travessa Paulo Pasqualli								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO DO SERVIÇO		
1.0		SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	sinapi 74209/001	Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m)	m²	3,00	343,00	21,00%	415,03	R\$ 1.245,09		
		Total do item						R\$ 1.245,09		
2.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m²							
2.1	sinapi 73806/001	Limpeza do calçamento com jatos d'água	m²	1.742,50	1,25	21,00%	1,51	R\$ 2.631,18		
2.2	sinapi 72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m²	1.742,50	1,20	21,00%	1,45	R\$ 2.526,63		
2.3	sinapi reg 91154	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, inclusive transporte do CAP de Canoas - Chapecó.	t	174,20	197,00	21,00%	238,37	R\$ 41.524,05		
2.4	sinapi 72843	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m³ rodovia pavimentada DMT – 50km densidade 2,5 t/m³	t km	8.710,00	0,57	21,00%	0,69	R\$ 6.009,90		
		Total do item						R\$ 52.691,76		
3.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.1	sinapi 72947	Pintura horizontal de faixa longitudinal c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m²	18,80	18,90	21,00%	22,87	R\$ 429,96		
3.2	sinapi 72947	Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m²	28,00	18,90	21,00%	22,87	R\$ 640,36		
3.3	sinapi reg 91131	Placa de sinalização viária octogonal L= 25cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural	un	1,00	260,00	21,00%	314,60	R\$ 314,60		
3.4	sinapi reg 91127	Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural	un	2,00	238,90	21,00%	289,07	R\$ 578,14		
3.5	sinapi 73916/002	Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm	un	1,00	100,00	21,00%	121,00	R\$ 121,00		
3.6	sinapi 7696	Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diâmetro 2" h= 3,50m	m	3,50	44,00	21,00%	53,24	R\$ 186,34		
		Total do item						R\$ 2.270,40		
VALOR TOTAL R\$								R\$ 56.207,25		
Data: 06/04/2017		NOME: Ronaldo Casagrande Nº CREA: CREA/SC 14.4569-0			ASSINATURA:					