

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC									FOLHA N°	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									DATA 06/04/2017	
LOCALIZAÇÃO:		Rua João Goulart								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO DO SERVIÇO		
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
1.1	sinapi 74209/001	Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m)	m²	0,00	343,00	24,00%	425,32	R\$ 0,00		
<b>Total do item</b>								<b>R\$ 0,00</b>		
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	m²							
2.1	sinapi 73806/001	Limpeza do calçamento com jatos d'água	m²	2.240,00	1,25	24,00%	1,55	R\$ 3.472,00		
2.2	sinapi 72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m²	2.240,00	1,20	24,00%	1,49	R\$ 3.337,60		
2.3	sinapi reg 91154	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, inclusive transporte do CAP de Canoas - Chapecó.	t	224,00	197,00	24,00%	244,28	R\$ 54.718,72		
2.4	sinapi 72843	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m³ rodovia pavimentada DMT – 50km densidade 2,5 t/m³	t km	11.200,00	0,57	24,00%	0,71	R\$ 7.952,00		
<b>Total do item</b>								<b>R\$ 69.480,32</b>		
<b>3.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
3.1	sinapi 72947	Pintura horizontal de faixa longitudinal c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m²	26,50	18,90	24,00%	23,44	R\$ 621,16		
3.2	sinapi 72947	Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m²	44,40	18,90	24,00%	23,44	R\$ 1.040,74		
3.3	sinapi reg 91131	Placa de sinalização viária octogonal L= 25cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural	un	2,00	260,00	24,00%	322,40	R\$ 644,80		
3.4	sinapi reg 91127	Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural	un	2,00	238,90	24,00%	296,24	R\$ 592,48		
3.5	sinapi 73916/002	Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm	un	1,00	100,00	24,00%	124,00	R\$ 124,00		
3.6	sinapi 7696	Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diâmetro 2" h= 3,50m	m	3,50	44,00	24,00%	54,56	R\$ 190,96		
<b>Total do item</b>								<b>R\$ 3.214,14</b>		
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>R\$ 72.694,46</b>		
Data: 06/04/2017		NOME: Ronaldo Casagrande Nº CREA: CREA/SC 14.4569-0			ASSINATURA:					