

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								
MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC								FOLHA N°
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								DATA 06/04/2017
LOCALIZAÇÃO:		Rua Matilde Pedott						
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	sinapi 74209/001	Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m)	m²	3,00	343,00	24,00%	425,32	R\$ 1.275,96
Total do item								R\$ 1.275,96
2.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m²					
2.1	sinapi 73806/001	Limpeza do calçamento com jatos d'água	m²	2.080,00	1,25	24,00%	1,55	R\$ 3.224,00
2.2	sinapi 72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m²	2.080,00	1,20	24,00%	1,49	R\$ 3.099,20
2.3	sinapi reg 91154	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, inclusive transporte do CAP de Canoas - Chapecó.	t	208,00	197,00	24,00%	244,28	R\$ 50.810,24
2.4	sinapi 72843	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m³ rodovia pavimentada DMT – 50km densidade 2,5 t/m³	t km	10.400,00	0,57	24,00%	0,71	R\$ 7.384,00
Total do item								R\$ 64.517,44
3.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.2	sinapi 72947	Pintura horizontal de faixa longitudinal c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m²	9,40	18,90	24,00%	23,44	R\$ 220,34
3.3	sinapi 72947	Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m²	52,40	18,90	24,00%	23,44	R\$ 1.228,26
3.4	sinapi reg 91131	Placa de sinalização viária octogonal L= 25cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural	un	3,00	260,00	24,00%	322,40	R\$ 967,20
3.5	sinapi reg 91127	Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural	un	2,00	238,90	24,00%	296,24	R\$ 592,48
3.7	sinapi 73916/002	Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm	un	1,00	100,00	24,00%	124,00	R\$ 124,00
3.8	sinapi 7696	Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diâmetro 2" h= 3,50m	m	3,50	44,00	24,00%	54,56	R\$ 190,96
Total do item								R\$ 3.323,24
VALOR TOTAL R\$								R\$ 69.116,64
Data: 06/04/2017		NOME: Ronaldo Casagrande Nº CREA: CREA/SC 14.4569-0			ASSINATURA:			