

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC

FOLHA Nº

PROJETO: Pavimentação asfáltica

**Data:
11/05/2017**

LOCALIZAÇÃO: Travessa Francisco Siega

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
1.1	Mercado	Limpeza do calçamento com jatos d'água	m²	576,00	1,24	22,00%	1,51	R\$ 869,76
1.2	Mercado	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²)	m²	576,00	1,19	22,00%	1,45	R\$ 835,20
1.3	Mercado	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70	t	57,60	184,43	22,00%	225,00	R\$ 12.960,00
1.4	Mercado	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m³ rodovia pavimentada DMT – 50km densidade 2,5 t/m³	t km	2.880,00	0,25	22,00%	0,31	R\$ 892,80
1.5	Mercado	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³	t	57,60	3,23	22,00%	3,94	R\$ 226,94
Total do item								R\$ 15.784,70
2.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	Mercado	Placa de sinalização viária circular d=50 cm com suporte de aço galvanizado D=50 mm e h=3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural	und	2,00	236,95	22,00%	289,08	R\$ 578,16
2.2	Mercado	Placa com a identificação da rua 25x45cm	unid	1,00	101,29	22,00%	123,57	R\$ 123,57
2.3	Mercado	Fornecimento e colocação de suporte de tubo de aço galvanizado DN50 e=3mm (l=3,50m por placa)	m	3,50	43,64	22,00%	53,24	R\$ 186,34
2.4	Mercado	Pintura horizontal de faixa longitudinal c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m²	15,24	18,75	22,00%	22,88	R\$ 348,69
2.5	Mercado	Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m²	14,20	18,75	22,00%	22,88	R\$ 324,90
Total do item								R\$ 1.561,66
VALOR TOTAL R\$							R\$ 17.346,36	

Data do orçamento:
11/05/2017

NOME: Ronaldo Casagrande
Nº CREA: CREA/SC 14.4569-0

ASSINATURA: