

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC

FOLHA N°

PROJETO: Pavimentação asfáltica

**Data:
11/05/2017**

LOCALIZAÇÃO: Rua Jacob Simon

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	Mercado	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0m x 1,5m)	m²	3,00	340,19	22,00%	415,03	R\$ 1.245,09
		Total do item						R\$ 1.245,09
2.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
2.1	Mercado	Limpeza do calçamento com jatos d'água	m²	1.312,50	1,24	22,00%	1,51	R\$ 1.981,88
2.2	Mercado	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²)	m²	1.312,50	1,19	22,00%	1,45	R\$ 1.903,13
2.3	Mercado	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70	t	131,25	184,43	22,00%	225,00	R\$ 29.531,25
2.4	Mercado	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m³ rodovia pavimentada DMT – 50km densidade 2,5 t/m³	t km	6.562,50	0,25	22,00%	0,31	R\$ 2.034,38
		Total do item						R\$ 35.450,64
3.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.1	Mercado	Placa de sinalização viária octogonal L=25 cm com suporte de aço galvanizado D=50 mm e h=3,0 m inclusive base de concreto não estrutural	und	2,00	257,88	22,00%	314,61	R\$ 629,22
3.2	Mercado	Placa de sinalização viária circular d=50 cm com suporte de aço galvanizado D=50 mm e h=3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural	und	2,00	236,95	22,00%	289,08	R\$ 578,16
3.3	Mercado	Placa com a identificação da rua 25x45cm	unid	2,00	99,18	22,00%	121,00	R\$ 242,00
3.4	Mercado	Fornecimento e colocação de suporte de tubo de aço galvanizado DN50 e=3mm (l=3,50m por placa)	m	7,00	43,64	22,00%	53,24	R\$ 372,68
3.5	Mercado	Pintura horizontal de faixa longitudinal c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m²	15,24	18,75	22,00%	22,88	R\$ 348,69
3.6	Mercado	Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m²	20,42	18,75	22,00%	22,88	R\$ 467,21
		Total do item						R\$ 2.637,96
VALOR TOTAL R\$								R\$ 39.333,69

Data do orçamento: 11/05/2017
NOME: Ronaldo Casagrande
Nº CREA: CREA/SC 14.4569-0

ASSINATURA: