

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC									FOLHA Nº	
PROJETO: Pavimentação asfáltica									Data: 11/05/2017	
LOCALIZAÇÃO:		Rua Presidente Juscelino								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO		
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>								
1.1	Mercado	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	259,20	1,19	22,00%	1,45	R\$ 375,84		
2.1	Mercado	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70	t	25,93	184,43	22,00%	225,00	R\$ 5.834,25		
2.2	Mercado	Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m <sup>3</sup> rodovia pavimentada DMT – 50km densidade 2,5 t/m <sup>3</sup>	txkm	1.296,00	0,25	22,00%	0,31	R\$ 401,76		
2.3	Mercado	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m <sup>3</sup>	t	25,92	3,23	22,00%	3,94	R\$ 102,12		
		<b>Total do item</b>						<b>R\$ 6.713,97</b>		
<b>2.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
2.1	Mercado	Pintura horizontal de faixa longitudinal c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m <sup>2</sup>	17,30	18,75	22,00%	22,88	R\$ 395,82		
2.2	Mercado	Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m <sup>2</sup>	28,50	19,75	22,00%	24,10	R\$ 686,85		
		<b>Total do item</b>						<b>R\$ 1.082,67</b>		
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>R\$ 7.796,64</b>		
Data do orçamento: 11/05/2017		NOME: Ronaldo Casagrande Nº CREA: CREA/SC 14.4569-0			ASSINATURA:					