

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC

FOLHA N°

PROJETO: Implantação de ondulação transversal (Tipo A)

**Data:
11/05/2017**

LOCALIZAÇÃO: Acesso Norte Santo Grigol

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (Tipo A)						
1.1	Mercado	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m ²)	m ²	76,96	1,19	22,00%	1,45	R\$ 111,59
2.1	Mercado	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70	t	12,83	184,43	22,00%	225,00	R\$ 2.886,75
2.2	Mercado	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m ³ rodovia pavimentada DMT – 50km densidade 2,5 t/m ³	txkm	641,50	0,25	22,00%	0,31	R\$ 198,87
2.3	Mercado	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m ³	t	12,83	3,23	22,00%	3,94	R\$ 50,55
		Total do item						R\$ 3.247,76
2.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1	Mercado	Pintura horizontal de faixa longitudinal c/ tinta acrílica amarela com micro esfera (Espessura faixa 25 cm e afastamento entre faixas de 50 cm)	m ²	25,66	18,75	22,00%	22,88	R\$ 587,10
		Total do item						R\$ 587,10
		VALOR TOTAL R\$						R\$ 3.834,86

**Data do orçamento:
11/05/2017**

NOME: Ronaldo Casagrande
Nº CREA: CREA/SC 14.4569-0

ASSINATURA: