

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	Q 002	FORRO DE MADEIRA CUMARU, IPE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO - INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODAFORRO	M2		169,62	175,56
SINAPI-I	3287	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1	73,00	73,00
SINAPI-I	4512	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,3002	0,75	0,75
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0127	13,40	13,40
SINAPI-I	20212	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,66	18,91	18,91
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5352	17,44	19,74
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6056	21,40	24,33
COMPOSIÇÃO	Q 003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA 10 MM) 4 FOLHAS COM ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND		1.600,72	1.601,47
SINAPI-I	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	1	365,15	365,15
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	5,25	231,94	231,94
SINAPI-I	11523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUIROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	UN	1	12,34	12,34
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,52	21,00
COMPOSIÇÃO	Q 004	JANELA DE VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA 8 MM) 4 FOLHAS DE CORRER COM ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA - INCLUSO ACESSÓRIOS	M2		452,30	458,19
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,2677	26,47	26,47
SINAPI	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	0,12	470,52	475,78
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,44	794,05	794,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,457	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 005	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, FIXADA COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA COR PRETA - INCLUSO ACESSÓRIOS	M2		444,23	449,87
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,79	25,94
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	178,66	178,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,67	16,54
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,52	21,00
SINAPI	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	0,5	470,52	475,78
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,3	26,47	26,47
COMPOSIÇÃO	Q 007	CONCRETAGEM DE SAPATAS, CONCRETO FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		348,86	350,84
SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	333,60	333,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	14,67	16,54
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	1,33	1,33
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,29	0,29
COMPOSIÇÃO	Q 008	CONCRETAGEM DE PILARES, CONCRETO FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		348,86	350,84
SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	333,60	333,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	14,67	16,54
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	1,33	1,33
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,29	0,29
COMPOSIÇÃO	Q 009	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA SAPATAS	M2		15,59	17,20
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,0333	11,00	11,00
SINAPI-I	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)	M2	0,0028	1.126,16	1.126,16
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3781	21,40	24,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2723	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 010	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PILARES	M2		15,59	17,20
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,0333	11,00	11,00
SINAPI-I	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)	M2	0,0028	1.126,16	1.126,16
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3781	21,40	24,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2723	14,67	16,54

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	Q 011	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE PVC 24X12 CM FUNDO VERDE LETRAS BRANCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		20,91	21,67
SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	15,25	15,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,88	21,41
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	Q 012	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE PVC 15X50 CM FUNDO VERDE LETRAS BRANCAS, COM BONECO E SETA INDICATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		27,29	28,05
SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	21,63	21,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,88	21,41
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	Q 014	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO/BARRACO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2		512,70	529,48
SINAPI-I	11455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,0662	8,21	8,21
SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	0,153	325,29	333,24
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1,7192	18,82	19,35
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,0404	58,03	65,43
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1,7192	33,81	34,49
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,0093	12,48	13,22
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,511	20,79	22,04
SINAPI	96995	REÁTERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,0106	35,18	39,67
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,5136	111,21	114,13
SINAPI	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,5911	113,83	117,14
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,8023	133,09	137,33
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,6255	170,34	177,33
COMPOSIÇÃO	Q 015	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		189,56	201,84
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	100,26	100,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,88	21,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,77	29,38
COMPOSIÇÃO	Q 016	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, CONCRETO FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		348,86	350,84
SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	333,60	333,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	14,67	16,54
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	1,33	1,33
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,29	0,29
COMPOSIÇÃO	Q 017	CONCRETAGEM DE VIGAS, CONCRETO FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		348,86	350,84
SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	333,60	333,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	14,67	16,54
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	1,33	1,33
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,29	0,29
COMPOSIÇÃO	Q 018	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA VIGA BALDRAME	M2		15,59	17,20
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,0333	11,00	11,00
SINAPI-I	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)	M2	0,0028	1.126,16	1.126,16
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3781	21,40	24,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2723	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 019	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA VIGAS	M2		15,59	17,20
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,0333	11,00	11,00
SINAPI-I	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)	M2	0,0028	1.126,16	1.126,16
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3781	21,40	24,33

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2723	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 020	CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO CA-60, ESPESSURA 6 CM	M2		48,99	50,17
SINAPI-I	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,45	1,03	1,03
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224	19,29	19,29
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0728	246,50	246,50
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	21,40	24,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 021	CAMADA DE PEDRA BRITADA, ESPESSURA 15 CM, COMPACTADA PARA RECEBIMENTO DE CONTRAPISO EM CONCRETO	M3		159,97	171,94
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1	62,50	62,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,154	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,23	14,67	16,54
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	24,22	26,99
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	20,91	23,68
COMPOSIÇÃO	Q 022	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MIN 3 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UND		71,81	74,09
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	6	0,28	0,28
SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	0,5	105,90	105,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 023	DISPOSITIVO DR, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		133,04	133,60
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	128,99	128,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	18,88	21,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	25,77	29,38
COMPOSIÇÃO	Q 024	DISPOSITIVO DR, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		137,30	138,14
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	131,29	131,29
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135	18,88	21,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135	25,77	29,38
COMPOSIÇÃO	Q 025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		86,63	88,95
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	1,02	1,02
SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1	67,72	67,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,378	18,88	21,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,378	25,77	29,38
COMPOSIÇÃO	Q 026	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND		983,59	1.019,71
SINAPI-I	67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	6,80	6,80
SINAPI-I	68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2	11,66	11,66
SINAPI-I	87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	10,71	10,71
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4	5,58	5,58
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3	2,55	2,55
SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	1,33	1,33
SINAPI-I	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	2,51	2,51
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5	2,26	2,26
SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2	5,07	5,07
SINAPI-I	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1	24,47	24,47
SINAPI-I	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	12,46	12,46
SINAPI-I	34640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	613,67	613,67
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7	15,08	17,03
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7	20,22	22,96
COMPOSIÇÃO	Q 027	PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2		150,17	150,85
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,3	19,32	19,32
SINAPI-I	38182	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1	139,23	139,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 028	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UND		72,18	73,16
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	64,96	64,96
SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	2	3,61	4,10
COMPOSIÇÃO	Q 029	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND		72,18	73,16
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	64,96	64,96
SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	2	3,61	4,10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	Q 030	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		320,45	332,73
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	231,15	231,15
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,88	21,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,77	29,38
COMPOSIÇÃO	Q 031	PINGADEIRA EM CONCRETO DESEMPENADO, EXECUTADA SOBRE A PLATIBANDA	M		13,38	14,76
SINAPI-I	34872	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	0,01	291,78	291,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	21,40	24,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	19,71	22,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	14,67	16,54
COMPOSIÇÃO	Q 032	RODAPÉ DE 8 CM DE ALTURA COM PLACA TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES DE 60 X 60 CM	M		14,62	14,91
SINAPI-I	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,188	64,18	64,18
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,603	0,40	0,40
SINAPI-I	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,084	2,54	2,54
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	19,63	22,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	14,67	16,54

Data

Responsável Técnico: Cleison Zottis
CREA/CAU: 152931-9